


Furesøkysten

Registrering og analyse af landskabet mellem
Frederiksdals Jorde og Kaningården

1. februar 2007



Lyngby-Taarbæk Kommune


Indholdsfortegnelse

Indledning	s. 3
Delstrækning 1:	s. 7
Delstrækning 2:	s. 35
Delstrækning 3:	s. 41
Delstrækning 4:	s. 63
Delstrækning 5:	s. 67
Delstrækning 6:	s. 105
Delstrækning 7:	s. 109
Terminologi	s. 135

Denne rapport er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, Byplanafdelingen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Taarbæk lokalkomite, februar 2007

Registreringens geografiske udstrækning.

Registreringen omfatter den vestlige kyststrækning af Furesøen og strækker sig fra Frederiksdal Fribad til Kaningården. Kysten er yderlig opdelt i 7 delstrækninger



De 7 delstrækninger er:

1. Virum Vandvej 50-56 til og med Furesøvej 27
2. Furesøparken
3. Furesøvænget 7 til og med Birkevej 16
4. Gyvelholm
5. Furesøvej 71 til og med Furesølund 12
6. Furesøvej 125B
7. Furesøvej 135 til og med Furesøhøj 6

Registreringsdata og afgrænsning

Dataindsamlingen til brug for registreringen er foretaget på sejlture langs kyststrækningen i september 2006 og dokumenteret vha. digitale fotos. Der er således registreret alle identificerbare, synlige forhold og for at sammenholde visuelle, registrerede data med faktuelle indbyrdes ejerforhold naboer imellem, er der anvendt matrikeloplysninger samt ortofotos.

Registreringen er opdelt i 3 hovedpunkter:

Søbred
Forstrand
Skrænt

Søbredsarealet er defineret ved at være arealet fra og med søbred og væk fra land, og følgende er blevet registreret: søbreddens længde, bredsikring, bevoksning, bebyggelse samt anlæg, f.eks. bade- og bådebroer, slisker samt andet anlæg placeret helt eller delvist i vand; herunder opfyldninger, havneanlæg, m.m. uanset om disse anlæg har fysisk forbindelse til søbred. Bredsikringen er registreret og beskrevet særskilt, og ikke under punktet: anlæg, selvom det teknisk set er et anlæg.

Forstrandsarealet er defineret ved at være arealet mellem søbred og ind til skræntfod, og følgende er registreret: bevoksning, bebyggelse, f.eks. badebådehuse og anlæg; herunder terrasser, opmagasineringsstativ til kano/kajakker, evt. støttemure osv.

Skræntarealet er defineret ved at være arealet fra forstrandsarealets slutning, dvs. fra skræntfod til skrænttop og følgende er blevet registreret: bevoksning, bebyggelse, f.eks. et udsigtspunkt, anlæg; herunder trapper, terrasser, planerede udsigtsposter osv.

Registreringens 3 hovedpunkter slutter ved den tilhørende boligbebyggelse, såfremt denne kan ses.

Kun ejendomme beliggende på søsiden og som har matrikelgrænse ned til forstrand/søbred er medtaget i registreringen.

Vedr. fotoanvendelse i denne rapport, er der gennemgående anvendt fotos fra september 2006. Enkelte steder er der indsat foto fra tidligere fotooptagelser; herunder observationer fra april 2004 og 2005, såfremt der er konstateret overensstemmelse med optagelserne fra september 2006. Dette er gjort på baggrund af uskarphed i det nyeste fotomateriale.

Registreringens begrænsninger

Den fotodokumenterede registrering er foretaget fra vandsiden og med en synsafstand på mellem 5m – 50m fra søbred. Ved at sejle længere ud på søen, kan mere af baglandet ses, men så er søbredden og forstranden til gengæld vanskelig at identificere. Derfor er alle registreringer foretaget indenfor det førnævnte sejlbælte, hvor også mange af søens gæster/brugere opholder sig.

Derudover gælder det, at der i samtlige visuelle observationer, som ligger til grund for registreringerne i denne rapport, kan være fejlfortolkninger på f.eks. skelgrænser og dermed det indbyrdes ejerforhold naboer imellem. Der kan ligeledes være anlæg som ikke er medtaget i denne rapport, alene af den grund at de er blevet overset eller var skjult af foranstående løvvækst.

Analysen

Analyse tager udgangspunkt i det registrerede og forholder sig bl.a. til landskabelige og biologiske elementer, f.eks. hvorledes det pågældende areal tager sig visuelt ud for Furesøens besøgende publikum, de anlægsmæssige metoder som er benyttet, artsdiversiteten, eventuelle fysiske barrierer for dyrelivet samt det generelle helhedsindtryk.

For boligbebyggelserne gælder det, at der efter analysen af de registrerede forhold, følger en kort beskrivelse af bebyggelsen samt eventuelle forhold som gør sig gældende i en helhedsvurdering af det landskabelige udtryk.

På baggrund af de matrikelopdelte registreringer og analyser, er der opstillet en samlet konklusion for den enkelte delstrækning, hvori den generelle tilstand og problemstillinger, bevaringsværdige elementer samt foreløbige idéer til tiltag bliver gennemgået.

Virum Vandvej nr. 54-56 (matr. nr. 15lv),
Virum Vandvej nr. 58 (matr. nr. 15lx) og del af litra m



Registrering

Note: For registrering af søbred og forstrand, gælder det at der syd for matr. nr. 15lv, ligger 2 mindre arealer som er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse arealer benævnes henholdsvis: matr. nr. 15lx og litra m, og indgår i registreringen samt analysen, idet arealerne bærer præg af at indgå i havens pleje.

Søbred.

Kystlængde: Matr. nr. 15lx samt litra m har en kystlængde på ca. 25 m.

Matr. nr. 15lv har en kystlængde på ca. 15 m.

Bredsikring: Rødder fra piletræer samt enkelte marksten, danner bredsikring langs med matr.nr. 15lx og litra m. Ud for matr. nr. 15lv., består bredsikringen udelukkende af marksten.

Bevoksning: Pil og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Både/badebro.

Forstrand.

Bevoksning: Klippet græsflade med enkelte spredte birketræer, med undtagelse af sydlige areal, der har tæt løvfældende højskov.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Mobilt opbevaringsanlæg til kano/kajak

Skrænt.

Bevoksning: Hovedsagelig løvfældende buske samt græsflader.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Offentlig stiforbindelse fra Virum Vandvej ned til søbred ved/syd for matr. nr. 15lx samt privattrappeanlæg fra nr. 54-56.

Analyse

Søbred.

Sætningen af marksten danner et relativt ensartet udtryk og der er en materialemæssig glidende overgang til det sydlige areal. Det tiltagende vegetative udtryk ud for matr. nr. 15lx, skaber en god visuel grænse mellem det samlede boligområde (delstrækning 1) og det sydlige parkareal: Frederiksdal Fribad.

Forstrand.

Det nordlige forstrandsstykke ligger delvis åbent med sin græsflade, modsat sydlige areal der er karakteriseret ved at bestå af tæt vegetation. For sommerhalvåret betyder det, at der fysisk skabes et langstrakt og uigennemsigtig skovbryn ind til Frederiksdal Fribad, men som også uden for løvtid danner en synlig visuel grænse i landskabet.

Skrænt.

For sommerhalvåret gælder det at den tætte og lave buskbeplantning foran boligerne, skaber et frodigt udtryk og sammen med de spredte birketræer opnås der en oplevelse af et foranhængende, transparent løvforhæng, idet birketræernes lette bladstruktur pletvis slører stueetagen af boligbebyggelsen. For sydligt areal gælder det, at den tætte højskov danner en frodig skyline og selve skræntforløbet opleves på trætoppenes tiltagende stigning.

Bygningsbeskrivelse for Virum Vandvej nr. 54-56

Bygningerne på Virum Vandvej 54-56 udgør sammen med bygningerne på Virum Vandvej 50-52 en del af en sammenhængende af kædehusbebyggelse i 2 etager med fladt tag. Bebyggelsen er opført i 1977 og placeret midt på skrænten. De 4 bygninger er forskudte og har facader i gule teglsten. Facaderne mod Furesøen fremtræder med mørke horisontale bånd, gule murpiller og panoramavinduer. Både i stuen og på 1. sal er der terrasser. Boligbebyggelsen er meget synlig pga. den store facadelængde, de store reflekterende vinduespartier og den lave beplantning på skrænten.

Virum Vandvej nr. 50-52 (matr. nr. 15lu, 15lø og 15mk)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 35 m.

Bredsikring: Marksten.

Bevoksning: Pil og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: 2 stk. både/badebroer.

Forstrand.

Bevoksning: Busketter af blandet løvfældende, samt stedsegrønt materiale.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Træer, buske samt græsflader. Ved nr. 50 er vegetationen tæt.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Privattrappeanlæg ud fra både nr. 50 og 52.

Analyse

Søbred.

Søbredden ligger med et relativt ensartet udtryk med sin sætning af marksten samt sammenvoksninger af middelhøje løvfældende træer. Søbredden bærer præg af en opdeling med sine 2 bådebroer og den midtplaceret hækbeplantning. Hækken forløber fra søbred og op til boligbebyggelse.

Forstrand.

Forstranden er meget tydeligt indrettet forskelligt på de 2 ejendomme. På forstranden ud for nr. 52, hersker der et havepræget udtryk, og med en del yngre træer. Ud for nr.50 er udtrykket mindre kultiveret og har en karakter af tæt højskov.

Skrænt.

Skrænten har ligeledes 2 forskellige udtryk, fra at være spredt buskbeplantning ud for nr. 52, til at være væsentlig tilgroet og mindre kultiveret ved nr. 50.

Bygningsbeskrivelse for Virum Vandvej nr. 50-52

Bygningerne på Virum Vandvej 50-52 udgør sammen med bygningerne på Virum Vandvej 54-56 en sammenhængende kædehusbebyggelse. Bebyggelsen er opført i 1977 og placeret midt på skrænten. De 4 bygninger er forskudte og har facader i gule teglsten. Facaderne mod Furesøen fremtræder med mørke horisontale bånd, gule murpiller og panoramavinduer. Både i stuen og på 1. sal er der terrasser. Boligbebyggelsen er meget synlig pga. den store facadelængde, de store reflekterende vinduespartier og den lave beplantning på skrænten.

Furesøvej 1C og 3A (matr. nr. 15mg, 15lk, 15li og 15ki)



Registrering

Note: Da søbred, forstrand og delvis skrænt mellem beboerne Furesøvej 1C og 3A ikke har en synlig opdeling, til trods for en reel matrikelafgrænsning, er det valgt at foretage en fælles registrering og analyse for de 2 ejendomme. Selve boligbebyggelsen på Furesøvej 1C ligger i første række og er synlig fra vandsiden. Boligbebyggelsen på Furesøvej 3A er ikke synlig fra vandsiden.

Søbred.

Kystlængde: Ca. 35 m.

Bredsikring: Træbolværk, anlagt horisontalt samt marksten.

Bevoksning: Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: bade/bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Åben græsflade med løvfældende træer/buske i skel. En del flerstammet pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Et plateau til opbevaring af kano/kajak/båd.

Skrænt.

Bevoksning: Åben græsflade med nytilsåede træer samt tæt højskov/busket i skel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Zigzag stiforbindelse i græs

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår enkel i sit udtryk med et vedligeholdt træbolværk og marksten, men den samlede konstruktion er dog meget synlig fra vandsiden, ikke mindst fronten af det forstrandsbeliggende plateau.

Forstrand.

Arealet fremstår åbent og bærer præg af et højt plejeniveau.

Skrænt.

Arealet ligger som en åben grøn græsflade op mod boligbebyggelse og bærer præg af forhenværende grupper af plantevækst, idet større områder i plænen ligger delvis jordblottet. Arealet er terrænbehandlet og zigzag stien danner en terrasseret virkning. Netop denne visuelle effekt, som samtidig har en funktionel betydning for adgangsforholdene mellem skrænttop og forstrand, bidrager til at skabe en visuel rytme på en ellers meget åben flade. Hele skrænten fremstår med et højt plejeniveau

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 1C.

Bygningen fremstår i 2 etager mod Furesøen. På 1. sal er der panoramavinduer og terrasse i hele husets længde. Terrasse, trappe til terræn og sternkant er malet hvidt. Huset er opført i 1975. Bygningen fremstår meget synligt i landskabet pga. den hvide nuance, de store reflekterende vinduespartier og den manglende beplantning på skrænten.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 3A.

Bygningen er ikke synlig fra vandsiden, da den er placeret bag Furesøvej 1C.

Stiforbindelse mellem Furesøvej og Furesøen (matr. nr. 8e)



Registrering

Note: Er registreret af Kommunedata, til at tilhøre 1 hovedejer samt 3 medejere. Disse er alle grundejerne i baglandet og er således fælles om at eje og pleje faciliteterne.

Søbred.

Kystlængde: Ca.10 m.

Bredsikring: Træbolværk og marksten.

Bevoksning: Stor pil samt ikke nærmere identificeret løvfældende vækst.

Forekommer at være i sund tilstand.

Bebyggelse: Skure placeret tæt på søbred.

Anlæg: En større mængde af diverse slisker. Derudover både/badebro(er).

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende og stedsegrønne træer/buske samt bagvedliggende tæt højskov.

Bebyggelse: Skure og andet opbevaringsmateriel.

Anlæg: Fundament sat i forskellige materialer; deriblandt fliser og træplader.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bred trappeforbindelse mellem søbred og skrænttop.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår uensartet med nedslidt bolværk og forskellige konstruktionsløsninger. Hele bredsikringen er sammen med sliskerne og bade/bådebroerne særdeles synlig fra vandsiden.

Forstrand.

Den ikke uvæsentlige mængde af slisker, træplader, skure, opbevaringsmateriel og adskilligt opmagasineret både / sejludstyr, er visuelt dominerende og den oprindelige forstrand er ikke identificerbar. Ældre store løvtræer med sund vækst, bryder med det nedslidte udtryk.

Skrænt.

De store og ældre løvtræer danner et langstrakt skovbryn op ad hele skræntforløbet med en afslutningsvis frodig skyline.

Furesøvej nr. 5 (matr. nr. 8ce)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 20 m.

Bredskring: Bolværk af lodrette brædder/stolper med en vandret overligger.

Bevoksning: Ikke nærmere identificerede løvtræer, både stynede samt grupper af flerstammede. Placeret i naboskel til begge sider.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro samt en mindre inderhavn, udgravet i forstrand.

Forstrand.

Bevoksning: Græsflade med eng lignende bevoksning. Løvtræer og buske placeret i naboskel til begge sider.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: mindre havn.

Skrænt.

Bevoksning: Græsflade med engbevoksning. Løvtræer og buske placeret i naboskel til begge sider.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Snoet gangsti sat i fliser.

Analyse

Søbred.

Den anlagte bredsikring fremstår ensartet og velholdt i sit udtryk og ligger åben og synlig fra vandsiden. Bevoksningen i skel ind til nabogrund på begge sider, bærer præg af hyppige beskæring af nederste sidegrene.

Forstrand.

Forstranden ligger åben og ryddelig med en relativ lille mængde opbevaringsmateriel. Rent landskabeligt mangler hele arealet rumskabende struktur.

Skrænt.

Skrænten ligger tilsvarende åben og har som eneste landskabsarkitektonisk element; en snoet fliseanlagt sti, som forbindelsesled mellem forstrand/søbred og øvre del af have. Netop stien bidrager til et mere visuelt og dynamisk forløb, på den ellers åbne flade. Oppe mod boligbebyggelsen, skifter arealet karakter og fremstår med et havepræg.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 5

Bygningen er i 1 ½ etage med 45 graders saddetag. Huset er placeret langt tilbage på grunden og med den lave facade mod søen. Facader er i gule teglsten med 2 vinduer mod søen. Taget er beklædt og rød eternit og har en mindre kvist og 3 ovenlysvinduer. Opført i 1932. Bygningen fremtræder tydeligt i landskabet pga. den store tagflade og den sparsomme beplantning.

Furesøvej nr. 7 (matr. nr. 8cd)



Note: Boligbebyggelsen på Furesøvej nr. 9, er medtaget under bygningsbeskrivelse, idet boligen er synlig fra vandsiden.

Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 38 m.

Bredsikring: For sydlig side består bredsikring af bolværk bestående af lodrette brædder/stolper med en vandret overligger. For nordlig side gælder det at bredsikringen udgøres af kampesten og marksten.

Bevoksning: Pil og Rødel, samt ikke nærmere identificerede løvtræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Plankedæk. Er muligvis anlagt i grænsen mellem søbred og forstrand.

Forstrand.

Bevoksning: Forskellige løvtræer i varierende højde.

Bebyggelse: 2 bådohuse / opbevaringskure. Placeret henholdsvis i sydlig og nordlig ende af matriklen.

Anlæg: Plankedæk samt niveausætning i skellet mellem forstrand og skræntfod. Sat i kampesten.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt, lav buskbeplantning på hele skrænten. Op mod boligbebyggelsens højre hjørne forefindes ikke nærmere identificeret nålebeplantning i busketform og i en volumenmæssig ikke uvæsentlig størrelse. Derudover et stort opstammet nåletræ.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Terrasseanlæg midt på skrænten med støttemur i lyse sten. Snoet trappeforbindelse anlagt med lyse trinflader. Derudover en meget lidt synlig trappe anlagt i matriklens nordlige skel.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår rolig i sit udtryk og der er en fin visuel og harmonisk overgang mellem træbolværket og stensætningen. Åbenheden ud mod søen er delvis kamufleret af løvvækst.

Forstrand.

De 2 bådehuse / opbevaringsskure er sløret af vegetation og forringer ikke den visuelle oplevelse set fra søsiden. Kampestensmuren som er anlagt bag ved plankedækket fremstår overdimensioneret rent anlægstekniske og er desuden synlig set fra søsiden.

Skrænt.


Skrænten fremstår som et frodigt tæppe og trappens synlighed varierer idet denne er anlagt inde i skrænt og derfor ligger delvis i skjul afhængigt af synsvinklen. Helhedsindtrykket er gennemgående roligt og enkelt.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 7 og 9

Furesøvej 7 er i 2½ og opført i røde teglsten. Huset er placeret tilbage på grunden. Tagfladerne er beklædt med røde teglsten og mod søen er der en større kvist med 2 store vinduer. Facaden har 2 store vinduespartier på 1. sal og 3 mindre i stuen. Opført i 1926. Bygningen fremtræder tydeligt i landskabet pga. sin volumen og den sparsomme beplantning.

Furesøvej nr. 9 er i 1 etage med lavt saddeltag. Huset er placeret langt tilbage på grunden og med gavlen mod Furesøen. Gavl og gavltrekant har store panoramavinduer. Opført i 2001. På grund af den lave højde fremtræder bygningen ikke markant synlig.

Furesøvej nr. 17A (matr. nr. 8pæ)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 20 m.

Bredsikring: Ingen egentlig bredsikring, idet havneanlæg er anlagt ud over søbredden.

Bevoksning: Primært flerstammet og stynet pil.

Bebyggelse: Ingen bebyggelse.

Anlæg: Havneanlæg/terrasse.

Forstrand.

Bevoksning: Kratbevoksning og buske. Ikke nærmere identificeret, men primært løvvækst.

Bebyggelse: Bådehus / skur til opbevaring af materiel.

Anlæg: Havneanlæg/terrasse.

Skrænt.

Bevoksning: Kratbevoksning og buske. Ikke nærmere identificeret, men primært løvvækst.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse anlagt i træ.

Analyse

Søbred.

Søbredden er ikke visuel eksisterende, idet et større havneanlæg er anlagt ude i søen. Til trods for havneanlæggets ikke uvæsentlige størrelse, er det godt kamufleret af bevoksning under løvperioden.

Forstrand.

Forstranden er kraftig bevokset og har karakter af naturlig opstået kratbevoksning.

Skrænt.

Skrænten fremstår meget frodig med sin naturlige vækstprofil og den anlagte trappeforbindelse er godt kamufleret af kratbevoksningen. Også hér fremstår arealet med et lavt plejeniveau.

Der er dog ingen træer på skrænten, hvorfor boligbebyggelsen som det eneste element danner skyline. Til trods for det umiddelbare lave plejeniveau omkring skræntens kratbevoksning, holdes væksthøjden nede til under vindueskarm.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 17A

Bygningen er i 2 etager med fladt tag med smal mørk sternkant. Facade mod Furesøen fremtræder med gule murpiller, terrasse på 1. sal og store panoramavinduer med mørke rammer. Opført i 1968. Bygningen er placeret helt ude på skræntkant og er meget synlig pga. de store reflekterende vinduespartier og den lave beplantning på skrænten. Furesøvej 17 A, 17B og 17C fremstår som én sammenhængende bebyggelse på grund af bygningernes placering helt ude på skræntkant, den store facadelængde, den korte afstand mellem bygningerne samt bygningernes ensartede fremtræden.

Furesøvej nr. 17B (matr. nr. 8pz)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 20 m.

Bredsikring: Ingen egentlig bredsikring, idet havneanlæg er anlagt ud over søbredden.

Bevoksning: Primært flerstammet og stynet pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Havneanlæg/terrasse.

Forstrand.

Bevoksning: Kratbevoksning og buske. Ikke nærmere identificeret, men primært løvvækst.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Havneanlæg.

Skrænt.

Bevoksning: Kratbevoksning, buske og enkelte løvtræer, dog primært placeret i naboskel til begge sider. Placeringen af træerne, danner aflange linier af tæt højskov.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse anlagt i træ.

Analyse

Søbred.

Søbredden er ikke visuel eksisterende, idet et omfattende havneanlæg er anlagt ude i søen. Til trods for havneanlæggets ikke uvæsentlige størrelse, er det dog under løvperioden godt kamufleret af bevoksning.

Forstrand.

Forstranden er kraftig bevokset og fremstår med et lavt plejeniveau, idet det landskabelige udtryk har karakter af selvsået kratbevoksning.

Bådehuset er meget synligt og har nærmest karakter af kolonihavehus, hvilket bliver forstærket af flagstangen med splitflag.

Skrænt.

Skrænten fremstår meget frodig og med et lavt plejeniveau, men den anlagte trappeforbindelse er synlig set fra vandsiden. En del træer gror på skrænten, men deres placering i skellene ind til de 2 nabogrunde, betyder at boligbebyggelsen ses tydeligt fra vandsiden. Til trods for det umiddelbare lave plejeniveau omkring skræntens kratbevoksning, holdes væksthøjden nede til under vindueskarm.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 17B

Bygningen er i 2 etager med fladt tag med mørk sternkant. Facade mod Furesøen fremtræder med gule murpiller, terrasse på 1. sal og store panoramavinduer med mørke rammer. Opført i 1969. Bygningen er placeret helt ude på skræntkant og er meget synlig pga. de store reflekterende vinduespartier og den lave beplantning på skrænten. Furesøvej 17 A, 17B og 17C fremstår som én sammenhængende bebyggelse på grund af bygningernes placering helt ude på skræntkant, den store facadelængde, den korte afstand mellem bygningerne samt bygningernes ensartede fremtræden.

Furesøvej nr. 17C (matr. nr. 8qd, 8az og 8qc)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 20 m.

Bredsikring: Bolværk i træ. Planker lagt horisontalt lige over vandspejl.

Bevoksning: Pil og Rødel, samt ikke nærmere identificerede bærbærende løvtræer (Hvidtjørn, Røn..)

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trædæk/terrasse.

Forstrand.

Bevoksning: Klippet græsflade samt krat, primært bestående af løvfældende vækst.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trædæk/terrasse.

Skrænt.

Bevoksning: Relativt højt krat, i en blanding af løv- og stedsegrøn vækst samt mindre træer/ sidegrensbeskåret buske.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeanlæg. Materialer ikke identificerbart.

Analyse

Søbred.

Træbolværket fremstår relativt slidt og er visuelt dominerende til trods for sin afdæmpede mørke farve.

Forstrand.

Arealet fremstår ofte benyttet, og med den sidebemærkning at der er opstillet en større mængde hvide plastikhavemøbler. Derudover bruges arealet til opmagasinering af småbåde/kanoer, hvilket alt i alt tilsammen med det foranliggende træbolværk, synliggør stedet.

Skrænt.

Skrænten er kraftig bevokset og fremstår frodig i sit udtryk. Ligesom gældende for Furesøvej 17A og 17B, er det den relative lave kratbevoksning som udgør den samlede bevoksning og egentlige træer placeret inde på selve matriklen ses ikke. Til gengæld ses det, at træerne er høje i skel mod nord, mens bevoksningen foran boligen holdes under vindueshøjden.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 17c

Bygningen er i 2 etager med fladt tag med stort udhæng med hvid sternkant. Facade mod Furesøen fremstår hvidmalet med terrasse på 1. sal og store panoramavinduer med hvide rammer. Opført i 1974. Bygningen er placeret helt ude på skræntkant og er særdeles synlig pga. den helt hvide facade, de store reflekterende vinduespartier og den lave beplantning på skrænten. Furesøvej 17 A, 17B og 17C fremstår som én sammenhængende bebyggelse på grund af bygningernes placering helt ude på skræntkant, den store facadelængde, den korte afstand mellem bygningerne samt bygningernes ensartede fremtræden.

Furesøvej nr. 19 (matr. nr. 17ez)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 19 m.

Bredsikring: Træbolværk, anlagt med lodrette brædder.

Bevoksning: Pil og Rødel. Primært i naboskel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: ingen.

Ekstra bemærkning: Midt for matriklen og ca.15 m. ude i søen, ligger en lille ø. Øen består af en aflang sedimentaflejring og er beliggende på tværs af kyststrækningen. Den lille ø er bevokset med store, stynede piletræer, muligvis også rester af Rødel.

Forstrand.

Bevoksning: Buske og krat samt mindre træer, i en blanding af løvfældende samt stedsegrønt plantemateriale.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Hovedsaglige buske og krat samt enkelte høje træer (muligvis bøg og Rødel).

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse i nordligt skel. Uklart om denne trappeforbindelse samt bådebroen i forlængelse af, tilhører Furesøvej nr. 19.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår med et relativt forsømt udtryk, dels fordi bolværket er nedslidt og dels fordi den foranliggende bevoksning ude på øen er svækket og i forfald. For sidstnævnte kan dette skyldes at vandstanden i Furesøen blev hævet for et par årtier siden (Denne vandstandsændring skete i forbindelse med et større bevaringsprojekt for naturværdierne i Vaserne ved Store Kalv).

Forstrand.

Forstranden ligger relativt skjult bag den kraftige skelvevegetation samt bevoksningen ude på øen, hvorfor det er vanskeligt at analysere på forholdene. Umiddelbart kan det dog anføres at forstranden fremstår sjældent brugt, idet intet materiel/anlæg antyder sejlsportsaktivitet eller ophold.


Skrænt.

Tæt og lav buskbeplantning samt enkelte løvtræer i naboskel gør at skrænten fremstår med et naturpræg.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 19

Bygningen er i 2 etager med fladt tag. En del af facaden mod Furesøen er fremskudt. Facade mod Furesøen fremtræder i gule teglsten, og med stort vinduesparti i stuen og på 1. sal., kun opdelt af en bred blå udfyldning mellem vinduerne. Opført i 1959. Bygningen er placeret bag skræntkant og er synlig pga. de store reflekterende vinduespartier og den lave beplantning på skrænten.

Furesøvej nr. 21 (matr. nr. 17ex)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 18 m.

Bredsikring: Marksten samt rødder fra vegetation.

Bevoksning: Pil, Rødel, bambus samt anden løvfældende vækst.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Småbuske af samme arter som ovenstående nævnte.

Bebyggelse: Skur.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Hovedsagelig nyetablering af tæt, lav buskbeplantning.

Enkelte markante solitære træer, heriblandt frugttræer samt et ældre bøgetræ.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Nyetableret trappe med gelænder.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår relativt uberørt og kun enkelte steder er der lagt mindre marksten. Ellers er der hér tale om en formentlig naturlig opstået vegetation, hvoraf rødderne danner overgangen mellem vand/land og fungerer dermed som breddesikring. Ligesom ved sydlig nabo, er dette et af de få steder hvor der ikke er observeret sliske/bådebro eller anden foranstaltning til afvikling af sejlsport.

Forstrand.

Arealet fremstår med et relativt lavt plejeniveau og bærer præg af sjælden brug. Et større skur uden søvendte åbninger (vinduer og døre) optager en del af det fysiske og visuelle rum.

Skrænt.

Skrænten er relativt bar og jordblottet med sine nytplantede arealer, hvorfor den nyanlagte trappeforbindelse med gelænder, er markant synlig ude fra søen. Det kan dog med rimelighed antages, at hele arealet om 3-4 år efter anlæg (anlagt ca. 2006) vil fremstå frodigt og med en sammenhængende vækst.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 21

Bygningen er i 2 etager med fladt tag. En del af facaden mod Furesøen er fremskudt. Facade mod Furesøen fremtræder i gule teglsten, og med stort vinduesparti i stuen og på 1. sal., kun opdelt af en smal mørk udfyldning mellem vinduerne. Opført i 1958 og er præmieret af LTK i 1959. Bygningen er placeret bag skræntkant og fremstår synlig pga. den manglende beplantning på skrænten. Huset fremtræder dog mindre synlig end Furesøvej 19, da der står et stort bøgetræ umiddelbart foran facaden. Bygningen ligger ind under kronen, der også reducerer refleksion fra vinduerne.

Furesøvej nr. 23 (matr. nr. 17ev)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 17 m.

Bredssikring: Langs sydlig ende, er der anlagt badestrand. Mindre lyse strandsten danner således en skrående overgang mellem sø og land. Langs nordlig ende er der i vandkant sat pileflet(hegn). Imellem sydlig og nordlig ende er der nedsat et par tagplader.

Bevoksning: Stynet pil.

Bebyggelse: Ingen

Anlæg: Ingen

Forstrand.

Bevoksning: Bambusbuske, pil og enkelte nålebærende træer/buske.

Derudover plan græsflade.

Bebyggelse: Et skur.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Primært løvfældende træer og buske. Enkelte områder er dækket af stedsegrønt lav vækst. Bevoksningen har dog som helhed karakter af højskov.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Stiforbindelse mellem forstrand og beboelse. Umiddelbart er sti anlagt uden brug af befæstmateriale, f.eks. træ eller fliser.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår i den løvbærende periode, relativ enkel og rolig i sit udtryk og der er umiddelbart anvendt få materialer til bredsikring, men ved en nærmere analyse af forholdene fremgår det, at der er anvendt tagplader el. lign som bredsikring, hvilket på tæt hold giver søbredden en karakter af oplagsplads for bygningsmaterialer. Anvendelsen af strandsten ved sydlig søbred er en udmærket form for bredsikring, til trafik af mennesker og sejlsportsudstyr, men stenenes lyse farve fremstår tydelige.

Forstrand.

På forstranden er der placeret et relativt stort opbevaringsskur, der trods sin størrelse er visuel nedtonet i en brunlig farve. Ydermere er der mod søsiden gjort brug af vegetativ kamuflering. Resten af forstranden fremstår velplejet med klippet græsflade.

Skrænt.

Skrænten er bevokset med mange middelhøje og høje træer samt buske og bundbeplantning. Der er primært gjort brug af løvfældende vegetation, men koncentrationen og tætheden giver arealet volumen året rundt.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 23.

Bygningen er i 2 etager med fladt tag. En del af facaden mod Furesøen er fremskudt. Facade mod Furesøen fremtræder i gule teglsten, og med stort vinduesparti i stuen og på 1. sal., kun opdelt af en bred lys udfyldning mellem vinduerne. Opført i 1958 og er præmieret af LTK i 1959. Bygningen er placeret bag skræntkant og kun en del af facaden fremstår synlig pga. træbeplantningen på skrænten.

Furesøvej nr. 27 (matr. nr. 17h)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 30m.

Bredsikring: Rødder af Pil og pileflet(hegn). Derudover brædder lagt på tværs.

Bevoksning: Udelukkende stynet pil, med undtagelse af en enkel Rødel i nordlig skelgrænse.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske.

Bebyggelse: Skur og pavillon.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov, tæt underskov. Umiddelbart kun løvfældende vækst.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Intet identificerbart anlæg. Der er muligvis en trappe/sti, men den kraftige vegetation skjuler en mulig konstruktion.

Analyse

Søbred.

Idet der er anvendt sparsomt materiale til brede sikring, fremstår det visuelle helhedsudtryk meget frodigt. Kun ved udgang for sejlbåd er der anlagt tydelig brede sikring, men dette tiltag er begrænset til den absolutte nødvendige plads for optagning af båd på land.

Forstrand.

Ligeledes gælder det for forstranden, at både skur og pavillon er kamufleret af vegetation. Kun disse mindre bygninger samt sejlsportsudstyr på land, vidner om en egentlig afbenyttelse af forstranden.

Skrænt.

Skrænten ligger helt gemt væk, idet store og ældre løvtræer danner et langstrakt skovbryn. Skræntstigningen opleves dog ikke mindre af den grund, idet skovbrynet rejser sig op mod horisonten. Det anes at der bagved og under træer og buske, er et større areal friholdt til engbeplantning. Netop mængden af høje træer og buske gør at beboelsesejendommen er svær at få øje på.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 27.

Bygningen ligger langt tilbage på grunden og kan ikke ses fra vandsiden pga. træbeplantningen på skrænten, hvorfor bygningsbeskrivelse er udeladt.

Konklusion for delstrækning 1

Generelle tilstand og problemstillinger.

Delstrækning 1 er karakteriseret ved at rumme mange forskellige udtryk; dels adskiller de anlagte breddsikringer sig ofte markant fra parcel til parcel, og mange fremstår meget synlige fra vandsiden, og dels præges strækningen som helhed af en meget kraftig beplantning i skellene modsat den noget mere sparsomme beplantning mellem skellene.

Indenfor de enkelte ejendomme, er der stor variation i det landskabelige udtryk; lige fra den plejkrævende græsplæne til det vilde krat. Sammen med boligbebyggelserne stilmæssige forskellige tidsperioder, deres forskellige placeringer på grunden, men alle med en generel høj synlighed, fremstår strækningen ikke som en helhed, men som mindre opdelt grupper med få fællesnævnerne.

Bevaringsværdige elementer.

Især de ældre træer ved skrænttop og/eller nær boliger bør bevares og specielt bevaringsværdige er de som er placeret i tilknytning til fremtrædende skræntbebyggelse. Ligeledes bør kratbevoksningen på skræntområderne bevares, for at bibeholde den landskabelige kvalitet.

Foreløbige idéer til tiltag.

For beplantningsfattige flade skræntarealer kan der efterplantes med en passende mængde plantemateriale, som dels danner et transparent løvtæppe med punktvis åbninger foran boligbebyggelserne og dels giver terrænet formationer og dybde. Der kan arbejdes med lette løvtræer, der med sin gren- og bladstruktur tillader flotte og lange udsigtskig fra boligernes vinduer, men som samtidig skaber en oplevelse for Furesøens publikum af, at betragte kysten gennem "lamelgardiner".

Tilsammen med den zigzag-modellering af skræntterrænet som allerede forefindes visse steder vil en forøgelse af plantemateriale frembringe en større visuel dynamik.

En ny tilplantning af træer på de stejle skræntarealer, kan være meget vanskelig at etablerer, hvorfor der i stedet kan arbejdes med en opstammet række af træer, tæt på boligbebyggelse. Derved skabes der en hængende hæk og udkig fra vinduerne sker uhindret under trækronerne.

I forbindelse med ovennævnte mulige tiltag, anbefales det at beplantningen i skellene generelt udtyndes for at opløse det opdelt udtryk og dermed give et mere sammenhængende landskabstræk.

For denne delstrækning, som for resten af kysten helt op til kommunegrænsen og altså efter Kaningården, kan en regulering af fremtidige anlæg placeret ude i Furesøen, samt en reduktion og renovering af allerede eksisterende anlæg ligeledes medvirke til en fremtidig smuk og visuel sammenhængende kyststrækning.

Oversigtskort for delstrækning 2



1: 2000

Furesøvej nr. 37 (matr. 29b) samt Furesøparken (matr. 29c)



Registrering

Note: For delstrækning 2, gælder det at Lyngby-Taarbæk Kommune ejer området og at begge matrikler indgår i den officielle betegnelse; Furesøparken. (Furesøparkens adresse er: Furesøvej nr. 39)

I denne rapport, er det valgt at opstille en særskilt registrering og analyse for hver af de berørte matrikler, idet et beplantningsbælte oppe i parken, visuelt og delvis fysisk opdeler delstrækning 2 mellem den tydelige offentlig tilgængelige del og den anden del som benyttes til foreningsformål. Det kan oplyses at der på matriklen 29b, forefindes en spejderhytte, som spejderforeningen: Virum Gruppen (De Danske Spejder) ejer. Grunden hvorpå spejderhytten befinder sig, bliver stillet til rådighed af LTK. Derudover er der på samme matrikel anlagt en pumpestation til rensning af spildevand, som administreres af LTK og hører ind under Teknisk Forvaltning, Forsynings- og Miljøafdelingen.

Søbred. (for matr. nr. 29b)

Kystlængde: Ca.45m.

Bredsikring: Kampe og grottesten.

Bevoksning: Rødel samt både stynet og ikke stynet Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro samt sliske.

Forstrand. (for matr. nr. 29b)

Bevoksning: Løvfældende træer/buske. Primært Rødel. Bevoksningen har status som fredskov.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Opbevaringsmateriel samt jordbefæstet gangstier.

Skrænt. (for matr. nr. 29b)

Bevoksning: Tæt højskov, tæt underskov. Umiddelbart kun løvfældende vækst.

Ca. halvdelen af bevoksningen har status som fredskov.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: En ca. 2m. bred trappekonstruktion; anlagt i træstammer på tværs af skræntstigningen.

Analyse

Søbred. (for matr. nr. 29b)

Generelt for hele søbreddens udstrækning, er valget af specielt grottesten som bredsikring, særdeles voldsom, idet dimensionerne af det anvendte anlægsmateriale ikke er tilpasset områdets fysiske vind- og vejrforhold.

De kraftige og store sten kan ses fra lang afstand og har visuel og fysisk karakter af utilgængelighed og barriere, hvilket gør bredden uindbydende, både hvad angår besøgendes muligheder for at komme i kontakt med vandkant, og for det omkringværende dyreliv.

Normalt benyttes lignende materiale kun ved en vindudsat havkyst.

For bådebro og sliske gælder det at materialet fremstår misligholdt.

Forstrand. (for matr. nr. 29b)

Arealet nær bådebroen bliver brugt til opmagasinering af sejlsportsudstyr og antallet af kanoer/kajakker er ikke beskedent, hvilket tilsvarende betyder at der er en visuel og fysisk dominans af opbevaringsforanstaltninger.

For det resterende forstrandsområde gælder det, at der løber en gangsti umiddelbar bag den forreste række af træer/buske, hvilken skal føre det offentlige publikum ned til vandkant og dermed udsigt.

Skrænt. (for matr. nr. 29b)

Skræntens terrænstigning ligger gemt væk, idet store og ældre løvtræer samt underskov danner et langstrakt og tæt skovbryn. Skræntstigningen opleves dog ikke mindre af den grund, idet skovbrynet rejser sig op mod horisonten. Netop mængden af høje træer og buske gør, at den på skrænttop placeret pumpestation samt spejderhytten ikke kan ses fra søsiden.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 37.

Dersom hverken pumpestation eller spejderhytte kan identificeres fra vandsiden, følger der ingen beskrivelse på disse bygningsdele.

Furesøvej nr. 37 (matr. 29b) samt Furesøparken (matr. 29c)



Registrering

Søbred. (for matr. nr. 29c Furesøparken)

Kystlængde: Ca.125m.

Bredsikring: Grottesten.

Bevoksning: Rødel, Pil (også stynet), Hvidtjørn, Ask, Hyld, Bøg, Eg samt mindre buske; herunder Snebær og Kaprifolie

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen

Forstrand. (for matr. nr. 29c)

Bevoksning: Se ovenstående

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Gangsti i trampet jord samt enkelte udsigtsbænke i træ.

Skrænt. (for matr. nr. 29c)

Bevoksning: Tæt højskov, tæt underskov. Umiddelbart kun løvfældende vækst.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Et større mønster af krydsende stier og trappeforanstaltninger.

Analyse

Søbred. (for matr. nr. 29c) (se også analyse af søbred for matr. nr. 29b)
Som for nabomatriklen, gælder det også hér at brugen af grottsten er iøjnefaldende og voldsom, idet dimensionerne af anlægsmateriale grænser en anlægsteknisk overdrivelse og er en væsentlig visuel forringelse samt yder en reel adgangs begrænsning for dyr og mennesker.

Forstrand. (for matr. nr. 29c)
Forstranden har en gennemløbende gangsti anlagt i trampet jord og er forbundet med den tilsvarende gangsti på forrige omtalte matrikel. Stien bringer således den besøgende gennem hele området og der er mulighed for siddende ophold undervejs på de opstillede udsigtsbænke. Forstranden fremstår mangfoldig i sin vegetation og skoven får tydeligvis lov til at passe sig selv, hvilket giver området et naturpræg.

Skrænt. (for matr. nr. 29c)
Som for nabogrunden, gælder det at skræntens terrænforløb ligger visuelt gemt væk, idet store og ældre løvtræer danner et langstrakt skovbryn samt at der under den ældre generation af træer, pibler yngre træer og buske frem. Skræntstigningen opleves dog ikke mindre af den grund, idet skovbrynet rejser sig op mod Furesøparken. Netop mængden af både høje og lave træer/buske, gør at et større stisystem ikke visuelt erkendes ude fra vandsiden.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 39.
Ingen bebyggelse.



Konklusion for delstrækning 2

Generelle tilstand og problemstillinger.

Delstrækning 2 har en gennemgående visuel/biologisk problematisk bredsikring, som forhindrer den ellers potentielle og offentlige mulighed for at komme helt og ubesværet ned til vandkant. At bredsikringen ej heller yder gode vilkår for habitater; herunder specielt Furesøens fugle og deres unger, gør søbredden mindre anvendelig for dyrelivet.

Derudover trænger både/badebroen til at blive istandsat

Bevaringsværdige elementer.

Den gennemgående sunde skovvækst er bevaringsværdig, ikke mindst pga. den høje artsdiversitet der er unik for området og en del af den oprindelige landskabsarkitektoniske idé for parken.

Hele det anlagte sti/trappe forløb, yder publikum fra land gode og varierende gåture op og ned ad skrænten og bør ligeledes bevares.

Selve den fysiske placeringen af både/badebro anbefales at bevares, for at bringe ro til dyrelivet på resten af strækningen.

Foreløbige idéer til tiltag.

Den nuværende bredsikringen med grottesten er problematisk og det anbefales at der arbejdes i etaper, for at genskabe en mere naturlig bredsikring under hensyntagen til kysterosionen.

Groft skitseret, kan en løsning således være at starte med at etablere 2-4 åbninger i den nuværende stensætning. Disse åbninger kan samtidig fungerer som mindre testarealer for at finde den fremtidige bedst egnede bredsikring, idet der skal tages højde for arealets status som offentlig park og dermed en højere slidfrekvens.


Mens denne testperiode står på (ca. 3-5 år) har både dyr og mennesker glæde af de midlertidige adgangsforhold og samtidig kan erfaringsmateriale for en fremtidig bredsikringsløsning indsamles.

Oversigtskort for delstrækning 3



1: 2000

Furesøvænget nr. 7 (matr. 28g)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.30m.

Bredsikring: Mark-, kampe- og grottsten.

Bevoksning: Stynet pil samt løvfældende hæk- og buskbeplantning.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Bådebro anlagt i træ. Grottsten lagt op langs siden og under bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske; herunder Rødel og Pil. Enkelte nåletræer samt græsplæne bag foranstående hæk i søbred.

Bebyggelse: Sammenhængende småbebyggelse.

Anlæg: Ingen

Skrænt.

Bevoksning: Tæt bevoksning i en blanding af løvfældende og stedsegrøn vegetation.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: Trappekonstruktion; anlagt med træplanker på tværs af skræntstigningen.

Analyse

Søbred.

Ligesom ved nabogrunden (Furesøparken), er der også hér anvendt grottesten som breddesikring. Et materialevalg der ikke forholder sig til omgivelsernes potentielle fysiske naturkræfter. At der ydermere er placeret adskillige grottesten til understøttelse og læ af bådebro, giver dele af søbredden karakter af vindudsat havn med dertil indrettede bølgebryder.

Forstrand.

For ca. halvdelen af forstranden gælder det, at der er opsat/bygget flere skure/småhuse/bådehuse, men til trods for denne relative omfattende mængde af småbebyggelse, er det samlede helhedsindtryk frodigt da størstedelen er sløret af den omkringstående bevoksning. For den ubebyggede del af forstranden, gælder det at arealet fremstår som have med græsplæne, hæk og diverse træer/buske som kulisse.


Skrænt.

Beplantningen på skrænten, har karakter af have, idet langt de fleste af træerne er opstammet og beskåret, ligesom at jorden under holdes relativ åben. Desuden kan det bemærkes at artsdiversiteten er høj, og at arealet ligesom forstrand og søbred, vidner om et højt plejeniveau. En stor del af den øvrige have efter skrænttop er udlagt til nyttehaver, med sirlige opdelte bede.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvænget 7

Bygningen er et længehus i 2 etager med delvis forskudt facade og markant skorsten. Facader er i gule teglsten med gennemgående vinduesbånd. Taget har en lav hældning og er beklædt med eternit. Facade mod Furesøen er langstrakt og har delvis mørk beklædning samt overdækkede balkoner. Opført i 1954 og præmieret af kommunen samme år. Bygningen er placeret langt tilbage på grunden. Bygningen fremstår meget synlig, dels fordi der stort set ingen bagvedstående træer er, og dels fordi stort set al vegetation mellem hus og vandkant er holdt nede i lav højde.

Furesøvænget nr. 10 (matr. 28f)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.23m.

Bredsikring: En blanding af mindre sten og planker samt rodnet fra stynet pil

Bevoksning: Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro i stålkonstruktion med trædæk.

Forstrand.

Bevoksning: Græs samt enkelte Rødel og Ask.

Bebyggelse: 1 bådehus/skur.

Anlæg: Ingen

Skrænt.

Bevoksning: Græs. Træer er hovedsaglig placeret i og ved skel til begge sider.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: Trappekonstruktion; relativ nyanlagt med træplanker på stødflede.

Analyse

Søbred.

Arealet bærer præg af hyppig beskæring samt tidligere fældning af større træer i vandkant, hvilket får arealet til at fremstå bart, og sammen med plankerne der er brugt som breddesikring og stål/jernkonstruktionen i forbindelse med bådebro, efterlades der et helhedsindtryk af tilfældigheder – både hvad angår materialevalg og fordeling af anlæg.

Forstrand.

Arealet hér har en anden karakter end søbredsarealet; selvom det fremstår delvis ryddet og dermed relativt åbent med sin græsflade, idet tilstedeværelsen af buske; krat og træer skaber dybde og volumen. Udsigtsforholdene fra boligbebyggelsen fremstår dog prioriteret, hvorfor midtpartiet er friholdt for høje beplantningselementer. Det bemærkes at den kraftig beskåret Ask ved sydlige skel, bidrager til at underbygge det relative bare/nøgne udtryk fra søbredden.


Skrænt.

Da beplantning på skræntarealet er tæt/lav og primært består af krybende vækst, fremstår den relative nyanlagte trappe derfor meget tydelig i landskabet og tager megen opmærksomhed.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvænget 10

Bygningen er i 2 etager med fladt tag. Facade er i rødt teglsten. Facaden mod Furesøen er langstrakt og 2/3 del af består af glas, herunder en fremskudt bygningsdel. Opført i 1977. Bygningen ligger langt tilbage på grunden og fremstår meget synlig, dels fordi der ingen bagvedstående træer er, og dels fordi at stort set al vegetation mellem hus og vandkant er holdt nede i lav højde. De relative store vinduespartier fremstår reflekterende.

Furesøvænget nr. 999 (vejareal) (matr. 28ct)



Registrering

For registreringen af Furesøvænget nr. 999, gælder det at arealet er noteret som vejareal af Kommunedata. Hvem der er bruger af området, har ej været muligt at få afdækket, men det er sandsynligvis en eller flere af beboerne i baglandet; enten fra Furesøvænget eller fra Birkevej.

Søbred.

Kystlængde: Ca.6m.

Bredsikring: Ingen egentlig bredsikring, idet bådebro optager hele længden af bredden. Under bådebro er der lagt kampe/grottestensten.

Bevoksning: Stynet Pil samt Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro anlagt i træ. Kampe/grottestensten lagt som understøttende fundament.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske; herunder Rødel og Pil.

Bebyggelse: Bådehus.

Anlæg: Trædæk. Opbevaringsmateriel.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt bevoksning i en blanding af træer og krat. Bevoksningen fremstår som løvfældende.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: Trappekonstruktion; anlagt med træplanker på tværs af skræntstigningen.

Analyse

Søbred.

Da søbredden er helt kamufleret af bådebroskonstruktion, kan selve søbredden ikke analyseres, men det kan konstateres at hele søbredden er udnyttet til anlæg.

Forstrand.

Det samme gælder for forstranden, der ikke er identificerbar pga. den kraftige udnyttelse af arealet til opbevaringsmateriel og bådehus samt trædæk. Generelt kan siges om både søbred, den del af bådebroen som er placeret ud over vand samt for forstranden, at der antageligvis er flere brugere til det samlede areal, idet flere siddebænke er opstillet og antallet af både/kanoer/kajakker er stort.


Skrænt.

Trappen ligger godt kamufleret på skrænten og er relativ skjult, selv efter løvfald. Da matriklens bredde på skræntforløbet er væsentlig smallere end ved søbred og dermed ikke meget bredere end trappen, er der ikke så meget mere skrænt at analysere på, men det kan konstateres at randbeplantningen langs trappen har karakter af højskov.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 999 (matr. 28ct)

Ingen åbenlyst tilknyttede ejendom(me).

Birkevej nr. 9 (matr. 28gc, 28ga og 28bq)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.27m.

Bredsikring: Kampesten, mindre sten og en smule rodnet fra Pil og Rødel.

Bevoksning: Pil og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro / havneanlæg anlagt i kampesten og stilladsplanker.

Forstrand.

Bevoksning: Pile- og Rødeltræer, krat af løvfældende arter.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Ingen

Skrænt.

Bevoksning: Tæt bevokset med mindre træer og buske. Tilsyneladende kun løvfældende arter.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: Trappe ved nordlige skel.

Analyse

Søbred.

Selve søbredden ligger delvis gemt bag havneanlægget og er dermed moduleret så meget væk, at der ikke er tale om søbred længere, men mere et anlæg, hvoraf den inderste del er omgivet af kraftig bevoksning som kamuflerer og hæmmer udsigten til de; for stedet relative store sten der er gjort brug af til breddesikring. For resten af havneanlægget gælder det, at materialevalget (stilladsplanker?) ikke bærer præg af en visuel hensynstagen til det omkringliggende miljø.

Forstrand.

Om forstranden kan det konstateres at den naturlige vegetation får lov til at udvikle sig hér. Arealet fremstår med krat og tæt lav skovvækst og bevoksningen er uigennemsigtig. Et sort både/badephus med hvidmalede småsprossede vinduer, står med sin karakter af kolonihavehus, i visuelt modspil til stemningen af vildnis


Skrænt.

Al beplantning på skrænt er tæt/lav, forekommer at være i en sund tilstand og er ligesom for strandens vedkommende visuel uigennemsigtig.

Bygningsbeskrivelse for Birkevej 9

Bygningen er 1½ etage med mørkegråt pyramidetag i tagpap. Toppen af pyramidetaget er en lanterne. Mod søen er der en bred kvist med fladt tag. Facader er hvidpudsede. Facaden ud mod Furesøen har store kvadratiske vinduespartier med lodrette poster. Bygningen er delvis kamufleret under løvperioden pga. de sorte tagflader og de store piletræer og rødler ved søbred.

Birkevej nr. 13 (matr. 28fi)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.14m.

Bredsikring: Spunsvæg sat med lodrette planker (muligvis i azobetræ).

Bevoksning: Pil i skellene.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro i relativ spinkel stålkonstruktion.

Forstrand.

Bevoksning: Pile- og Rødeltræer, krat af løvfældende arter samt åben græsflade.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Ingen

Skrænt.

Bevoksning: Tæt bevokset med mindre træer og buske. Tilsyneladende kun løvfældende arter.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: Trappekonstruktion lagt ind i skrænt med snoet forløb. Udført i træ.

Analyse

Søbred.

Søbredden består af en relativ nyopført spunsvæg i (azobe)træ, der med sit stramme og defineret udtryk, skaber en markant visuel grænse mellem vand- og landflade. Den lette bådebrokonstruktion fremstår enkel og det er værd at bemærke den relative begrænsede brug af materiale, der generelt er brugt langs med bredden.

Forstrand.

Forstranden fremstår delvis åben med en relativ ensartet flade i græs. Træer og buske er ryddet for størstedelen af arealet og står kun som beplantning i skel og ved skræntfod. Både/badehuset er fremtrædende i sin lyse farve og kolonihaveagtigt stil.


Skrænt.

For skrænten gælder det, at den er kraftigt bevokset med småtræer og krat, hvilket efterlader trappen mellem boligbebyggelsen og forstrand, delvis skjult for Furesøens publikum. Arealet har karakter af et lavt plejeniveau og fremstår frodigt.

Bygningsbeskrivelse for Birkevej 13

Bygningen er i 2 etager med fladt tag. Ombygget i 2003. Huset fremtræder kvadratiske og symmetriske og den søvendte facade består udelukkende af store vinduespartier. Bygningen er placeret tæt på skrænttop og fremstår meget synlig, dels fordi der ingen bagvedstående træer er, og dels fordi at vegetation mellem hus og vandkant er i lav højde. De store vinduespartier fremtræder reflekterende.

Birkevej nr. 15 (matr. 28d)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.11m.

Bredssikring: Mod syd: marksten, resten rodnet fra træer.

Bevoksning: Rødel og Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro

Forstrand.

Bevoksning: Træer af Pil- og Rødel, krat af løvfældende arter.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Hegn i skel. Fungerer ligeledes som støttevæg ind til bagvedliggende skræntareal.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt bevokset med mindre træer og buske. Tilsyneladende kun løvfældende arter.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: Trappekonstruktion udført i træ.

Analyse

Søbred.

Søbredden er i sommerhalvåret svær identificerbar grundet den foranstående bevoksning af sivgræsser, hvilket ligeledes betyder at den relative store bådebro er gemt godt væk. Set ude fra søen betyder det at publikum ikke umiddelbart lægger mærke til dette relative store anlæg. Tilsvarende har brugerne af matriklen, ej heller nysgerrige indsyn.

Forstrand.

Forstranden bærer præg af fritidsaktiviteter i forbindelse med søen og bruges antageligvis også som sådan. Her er hvad der kan forventes; nemlig oplagsareal til både/kanoer, adgangsforhold mellem bådebro og trappe samt siddepladser i nærheden af bådehuset. Igen gælder det for sommerhalvåret, at identificering/ "opdagelsen" af arealet er hæmmet af den før omtale sivbevoksning.

Skrænt.



Trappen mellem forstrand og skrænttop er anlagt på den eneste mulige måde; nemlig lige op og ned af skrænten (grunden er knap 2 m bred højere oppe). Trappens synlighed er sæsonbestemt, og er dermed primært synlig efter løvfald.

Bygningsbeskrivelse for Birkevej 15

Bygningen kan ikke ses ude fra Furesøen, da den er placeret bag Birkevej 13.

Birkevej nr. 17 (matr. 28fm) samt matrikelnumrene:

28gi (tilhører Birkevej nr. 6) og 28gf (tilhører Furesøvej nr.53)



Note: For registreringen af disse 3 matrikler, gælder det at de alle er selvstændige ejendomme, at de i sep. 2006 alle var uidentificerbare fra søsiden pga. foranstående siv og at en reel registrering samt efterfølgende analyse ikke har været mulig at gennemføre.

Fra et tidligere fotoindsamlingsbesøg (april 2005) er forhold digitalt dokumenteret, og ud fra dette materiale er følgende registreret:

Registrering

Søbred. (alle 3 matrikler)

Kystlængde: Ca.25 m.

Bredsikring: Marksten, rodnet fra træer og vandrette planker.

Bevoksning: Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Umiddelbar ingen både/badebro.

Forstrand. (alle 3 matrikler)

Bevoksning: Træer af Pil- og Rødel, krat af løvfældende arter.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Hegn i skel.

Skrænt. (alle 3 matrikler)

Bevoksning: Tæt bevokset med mindre træer og buske. Tilsyneladende kun løvfældende arter.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: Trappekonstruktion udført i træ.

Analyse

Søbred.

Søbredden er i sommerhalvåret svær identificerbar grundet den foranstående bevoksning af sivgræsser, hvilket i dette tilfælde har betydet at der for disse matrikler ikke foreligger en opdateret fotodokumentation, men på baggrund af ovenstående registrering, kan det konstateres at søbredden henligger mere eller mindre uberørt hvad angår en egentlig bredsikringsforanstaltning. Derudover gælder de samme forhold som ved sydlig nabo, nemlig at søbredden og forstrandsarealet i sommerhalvåret ligger gemt bag det foranstående bælte af siv. Set ude fra søen betyder det at publikum ikke umiddelbart lægger mærke til en eventuel aktivitet og tilsvarende har brugerne af arealet, ej heller nysgerrige indsyn.

Forstrand.

Forstranden bærer præg af fritidsaktiviteter i forbindelse med søen og bruges antageligvis også som sådan. Arealet er holdt delvis uplejet og har en karakter af tæt højskov. Både/badehuset er diskret placeret bag løvtræer og malet i en slørende mørk farve.

Skrænt.

Trappen mellem forstrand og skrænttop er anlagt som en snoet forbindelse og fremstår meget enkel i sin konstruktion. Den ligger godt skjult i landskabet og er kun identificerbar efter løvfald.


Bygningsbeskrivelse

Boligbebyggelserne på Birkevej 6 og 17 samt på Furesøvej53, kan ikke ses ude fra Furesøen, da de er placeret bag Birkevej 16.

Note: Generelt for denne gennemgang og tilsvarende med foranstående sivbevoksning:

Uden det foranstående bælte af sivgræsser, ville søbred og forstrand tage sig langt tydeligere ud, hvorfor et yderligt registreringsbesøg efter løvfald muligvis kan afdække de nyeste forhold, dersom der skulle være sket ændringer siden april 2005.

28gh (tilhører Birkevej nr. 12)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.9 m.

Bredsikring: Lodrette planker.

Bevoksning: Rødel

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Stakit i skel

Forstrand.

Bevoksning: Træer af Rødel, græsflade samt krat af løvfældende arter.

Bebyggelse: Både/badephus.

Anlæg: Ingen

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov og buske. Tilsyneladende kun løvfældende arter.

Bebyggelse: ingen synlig

Anlæg: Usikkerhed på en eventuel trappe, idet der på ortofoto anes en sådan, men det kan ej siges med sikkerhed om hvorvidt der er tale om en egentlig trappekonstruktion, en stiførelse eller tilsvarende.

Analyse

Søbred.

Søbredden består af en relativ nyopført spunsvæg i træ, der med sit stramme og defineret udtryk, skaber en klar visuel og fysisk grænse mellem vand- og landflade. Hér er fravalgt beplantning som visuelt rumskabende element og den trange plads bliver i stedet brugt til isætning og optagning af båd(e).

Forstrand.

Forstranden er ryddet for høj vegetation og ligger åben med sin græsflade, træhuset og andet sæsonpræget udstyr; heriblandt kanoer og bænke/bordarrangement. Arealet fremstår hyppigt plejet.



Skrænt.

Beplantningen på skrænten er tæt/lav med en overvejende dominans af træer. Under registreringen har det ikke været muligt at identificere en trappeforbindelse mellem skrænttop og forstrand (eller anden form for etableret adgangsforbindelse). Arealet har karakter af tæt højskov.

Bygningsbeskrivelse for Birkevej 12

Matr nr. 28gh tilhører Birkevej 12 og denne boligen kan ikke ses fra søsiden, da denne er placeret bag Birkevej 16.

28gg (tilhører Furesøvej nr. 55)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.7 m.

Bredsikring: Kampesten samt mindre afrundede sten.

Bevoksning: Stynet Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Stakit i skel

Forstrand.

Bevoksning: Piletræer, græsflade, løvfældende buske.

Bebyggelse: Bade/bådehus.

Anlæg: Ingen

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov. Primært løvfældende.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: Usikkerhed på en eventuel trappe, idet der på fotomateriale anes en sådan, men det kan ej siges med sikkerhed om hvorvidt der er tale om en egentlig trappekonstruktion, en stiførelse eller tilsvarende.

Analyse

Søbred.

Søbredden ligger relativt synlig fra vandsiden med sine lyse kampesten og bærer ligesom nabomatriklerne præg af prioriteret fritidsaktivitet.

Forstrand.

Arealet ligger delvis åbent, men med relativt kraftig bevoksning i skellene. Forstranden udnyttes til træhus, oplagsplads og siddemuligheder.

Skrænt.

Beplantningen op ad skrænten er tæt højskov og har karakter af en yngre vækst med selvforyngelse af underskov. Udtrykket er naturpræget og er uigennemsigtigt i den løvbærende periode, at en eventuel sti/trappe ikke kan identificeres.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 55

Matr. Nr. 28gg tilhører Furesøvej 55. Boligen kan ikke ses fra søsiden, da den er beliggende bag Furesøvej 16.

Birkevej nr.16 (matr. 28ex)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.7m.

Bredsikring: Blanding af fliser og andet afhugget stenmateriale i forskellige størrelser. Derudover rødder fra piletræer.

Bevoksning: Primært stynet Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro/terrasse anlagt i træ. Placeret ovenpå bredsikringen.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske; herunder primært Pil, enten som stynet eller unge træer.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Bådebro/terrasse anlagt i træ. Er en del af det samlede anlæg med begyndelse ude ved søbred.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt bevoksning i skel, primært piletræer.

Bebyggelse: ingen synlig.

Anlæg: Intet identificerbart fra vandsiden, men ortofoto afslører en zigzag stiførelse mellem skrænttop og forstrand.

Analyse

Søbred.

Søbredden er sammensat af en del forskelligt materiale, hvilket efterlader et visuelt udtryk af tilfældigheder, idet der hér er tale om dobbelt bredsikring med både stenmateriale og en lodret kant i forbindelse med terrasse. Kraftig bevoksning af Pil i skellene bidrager dog til at give arealet et lysegrønt og frodigt udtryk.

Forstrand.

Næsten hele forstranden udnyttes til bådhus, den foranliggende træterrasse og opbevaring til både. Arealet er dermed udnyttet optimalt til fritidsaktivitet. Kraftig bevoksning af Pil i skellene efterlader det samlede udtryk, grønt og frodigt.

Skrænt.

Beplantningen på skrænten er primært tæt/lav (stynet?) Pil og ligger som et aflangt lysegrønt bælte under løvperioden. Netop beplantningen adskiller sig visuelt fra de omkringliggende matrikler og giver arealet en letgenkendelighed på selv meget lang afstand.

Bygningsbeskrivelse for Birkevej 16

Bygningen kan under løvperioden kun svagt anes gennem beplantning på skrænt, hvorfor en beskrivelse er undladt.

Konklusion for delstrækning 3

Generelle tilstand og problemstillinger.

Delstrækning 3 er karakteriseret ved at rumme adskillige forhold, som individuelt adskiller sig fra hinanden. Forenklet kan disse forhold opdeles i 3 hovedgrupper; dem med havne(mole)anlæg og dem uden. Og så dem helt uden anlæg over vand. For førstnævnte gælder det, at havneanlægget generelt er af en væsentlig størrelse, samt at de ikke skjuler sig i landskabet. For arealer uden havneanlæg, gælder det generelt at både/badebroen er relativ enkel udført i sin konstruktion og for sidstnævnte gælder det, at der er en høj udnyttelse af de forstrandsrelaterede m². Gennemgående for delstrækning 3, så har skrænten en frodig profil – dog med en variation i udtrykket, dersom både haven og den tætte højskov er repræsenteret. En overordnet fællesnævner er tilstedeværelsen af sammenhængende skovpartier.

Bevaringsværdige elementer.

Store dele af strækningen fremstår med en frodig bevoksning af buske, kratbevoksning samt trævækst helt nede fra søbred, op ad skrænten og som afsluttende skyline og dette udtryk bør bevares. Det fredskovspligtige skovbælte er bevaringsværdigt, men er helt eller delvis uden skovbevoksning på nogle ejendomme.

Foreløbige idéer til tiltag.

Hvor skovbæltet mangler, kan det reetableres med udsigtskiler over Furesøen, og hvor det eksisterer, kan det bevares som højskov ved en gradvis foryngelse ved nyttilplantning.

Molernes stensætninger kan reduceres og suppleres med beplantning, så de bliver mindre synlige ude fra søen, samtidig med at de opfylder deres funktion. Konglomeraterne af både/badehuse, redskabsskure og slisker m.m. ved søbred og på forstrand kan renoveres, så de fremstår mere harmoniske og mindre synlige fra vandsiden.

For de ejendomme med en tilhørende både/badebro kan der enkelte steder arbejdes med en visuel nedtoning af bredsikringskant, i form af buske og/eller styning – men med det resultat at løvet hænger ud over bredsikringskanten. For en enkelt af disse ejendomme, gælder det desuden at den beplantningsfattige skrænt kan drage visuel nytte af en tilplantning med en passende mængde plantemateriale (se også idéer under konklusionen for delstrækning 5).

For alle tydelige beliggende både/badehuse, kan en afskærmning i form af beplantning på den søvendte facade, samt på diverse opsatte ikke levende hegn i skel, nedtone deres visuelle tilstedeværelse.

Oversigtskort for delstrækning 4



1: 2000

Gyvelholm (matr. nr. 27l, 2pø, 2bt og 2lf)



Note: Søbred, forstrand og skrænt har Status som fredskov.

Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca. 135 m.

Bredsikring: Rødder fra Pil og Rødel.

Bevoksning: Pil og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: 1 stk. båd/badebro.

Forstrand.

Bevoksning: Ældre højskov, primært bestående af Pil og Rødel. Derudover Ask, Hyl, Hvidtjørn og enkelte Eg samt løvfældende krat.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Opbevaringsmateriel til kanoer/kajakker.

Skrænt.

Bevoksning: Højskov og tæt yngre underskov af førnævnte løvfældende arter. Enkelte Fyrtræer står øverst oppe på skrænten

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Stiforbindelse mellem skrænttop og forstrand.



Analyse

Søbred.

Den massive mængde af træer i vandkant, giver publikum en oplevelse af at møde skoven helt tæt på. Træernes grene hænger ud over vandet og man kan som sejlene "gemme" sig inde under dem. At søbredden har en naturlig opstået bredsikring, betyder ligeledes at adgangen til vand fra landsiden, er lettilgængelig for dyrelivet.

Forstrand.

Forstranden er i løvperioden nærmest uidentificerbar pga. skovens placering helt ned til vandkant. Et enkelt sted findes der en åbning, hvorfra vandsportsaktiviteter udøves, og hér kan man få et lille kig ind på forstranden og stiforbindelse. Omkring denne åbning fremstår arealet som tæt højskov med en naturlig selvforyngelse.

Skrænt.

Skrænten er ligeledes bevokset med skov – hér ses både den ældre højskov og enkelte steder udtynning af højskov og underskov. Helhedsindtrykket er dog stadigvæk den tætte skov med sine trækroner som horisontlinie.

Bygningsbeskrivelse for rækkehusene på Gyvelholm

Rækkehusene er sløret under løvperioden og kun gavlen af nr. 50-52 kan lige akkurat skimtes bag skræntbeplantningen, medmindre man er meget langt ude på søen. Bebyggelsen på Gyvelholm blev opført i 1998.



Konklusion for delstrækning 4

Generelle tilstand og problemstillinger.

Delstrækning 4 har en tydelig grøn profil og skoven er gennemgående klar i sit udtryk, helt fra søbred til skyline. Der ses dog tegn på hugst/udtynding på dele af skrænten, men den samlede visuelle oplevelse, er en relativ sund skovvækst med enkelte syge træer.


Bevaringsværdige elementer.

Søbredden er spændende at udforske tæt på, idet de ud- og overhængende grene danner en tunnel af løv. Det giver både besøgende fra landsiden og det sejlene publikum en stor naturoplevelse, og stedet har mange rekreative muligheder. Derudover har arealet en særdeles høj værdi for Furesøens fugle, idet hér ingen barrierer findes.

Foreløbige idéer til tiltag.

Delstrækning 4 nærmest hviler i sig selv, og der ingen ønsker om tiltag.

Oversigtskort for delstrækning 5



Furesøvej nr. 71 (matr. 2qm, 2le og 2bg)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.23m.

Bredsikring: Rødder fra vegetativ vækst, herunder Røddel og Pil. Enkelte tværliggende træstolper i forbindelse med bådebro.

Bevoksning: Stynet Røddel, græs og pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske samt græsflade.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Spredte fyrretræer, løvfældende buske samt græsflade.

Bebyggelse: Større træhus med tilhørende terrasse.

Anlæg: Ingen.

Analyse

Søbred.

Den bugtede form understreger bevarelsen af den oprindelige kystlinie og søbredden fremstår naturlig med sin vegetative afgrænsning mellem vand og land.

Helhedsindtrykket er frodigt, dog afbrudt af den beskadigede bådebro, der fremstår noget forsømt.

Forstrand.

Størstedelen af arealet er ryddet og ligger således åbent med tydelig udsyn op til større visuelt dominerende træhus/udsigtsterrasse, samt boligbebyggelsen oven for skrænten.

Skrænt.

På skrænten er der et større træhus, der med sin placering og visuelle dominans er fremtrædende. Da arealet i umiddelbar nærhed er relativt friholdt for buskbeplantning, fremstår denne skræntbebyggelse tydelig hele året rundt.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 71

Boligen er i 2 etager med fladt tag. Facaden mod søen er næsten kvadratisk med store symmetriske glaspartier på hver side af skorstenen. Murværk er pudset i lys nuance. Bygningen er opført i 1936 og ombygget i 1996.

Bygningen er placeret langt tilbage på grunden. Huset ses tydeligt, dels fordi der ingen bagvedstående træer er samt husets hvide nuance og de store reflekterende vinduespartier og dels pga. den store græsflade og de få træer på skrænten.

Dybensøvej nr. 9 (matr. 2bp, 2ld og 2ql)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.28m.

Bredsikring: Rødder fra vegetativ vækst, herunder Rødel og Pil. Derudover mindre sten.

Bevoksning: Stynet Pil og Rødel.

Bebyggelse: Et bådhus, placeret med åbning helt ned til vandkant.

Anlæg: Sliske ved bådhus.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske spredt placeret på åben bund.

Bunden har karakter af eng med højt græs og engflora.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Krat og buskads, mindre løvfældende træer samt ca. 3 stk.

Skovfyr placeret tæt på boligbebyggelse.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappe.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår relativt frodig med få undtagelser. Marksten har antageligvis været anvendt som brede sikring tidligere, men rødder har fået lov til at overtage funktionen de fleste steder. Til trods for at bådehus er placeret helt ned til vandkant, ligger det under den blad bærende periode delvis skjult bag piletræernes grønne sommerløv.

Forstrand.

Spredte løvfældende træer står på forstranden, (samt muligvis en opstammet Guldregn) og gældende for dem alle, er at de er relative lave. Under træerne er der en naturlig vækst af engflora, der tilsammen med de førnævnte træer skaber en stemning af en grøn entré til skrænten.

Skrænt.

På skrænten er der primært løvfældende kratbevoksning, der med sin tæthed slører den anlagte trappeforbindelse. Enkelte lave løvtræer står spredt placeret op ad skrænten. fyrretræerne øverst oppe, danner en (mørke)grøn skyline året rundt.

Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 9

Bygningen er ikke synlig fra vandsiden på grund af træerne på søbred og beplantningen på skrænten.

Dybensøvej nr. 10 (matr. 2qk, 2bo, 2lc og 2qi)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.27m.

Bredssikring: Sten sat i beton. Mindre fliser sat i beton. Bolværk i træ.

Bevoksning: Ask, stynet Pil og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro samt betonanlæg.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske på yderste del af forstrand.

Beplantningen på den bagerste del af forstranden er tæt og uigennemsigtig.

Arter som ved søbred samt diverse andet løvfældende materiale.

Bebyggelse: 3 små både/badehuse.

Anlæg: Opbevaringsmateriel til kano/kajak/båd.

Skrænt.

Bevoksning: Krat og buskads, mindre løvfældende træer samt ca. 3 stk.

fyrretræer placeret tæt på boligbebyggelse.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Intet identificerbart.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår gennemgående anlagt og med forskellige belægningsmaterialer hvilket efterlader forskellige visuelle udtryk. Til trods for den relative store mængde anlægsmateriale, fremstår søbredden frodig med sin kulisse af træer og buske. Bådebroen er noget forsømt og består af 2 separate dele.

Forstrand.

Tæt vegetation betyder at helhedsindtrykket forbliver frodigt, til trods for tilstedeværelsen af de røde både/badehuse.

Skrænt.

Bevoksningen op ad skrænten skjuler stort set boligbebyggelsen, dog kan der anes et rødt tegltag. En eventuel trappe/stiforbindelse mellem bolig og forstrand er ikke synlig. Den samlede artsdiversitet er ikke så høj, men den totale masse af vegetation er det til gengæld, hvilket skaber en oplevelse af tæt højskov.

Ejendommen som helhed, adskiller sig ved at være en af de få på denne delstrækning, hvor der ikke findes synlige fyrretræer.

Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 10

Bygningen er i 1 etage og er ikke synlig fra søsiden, bortset fra det røde tegltag.

Dybensøvej nr. 8 (matr. 2ed, 2lb og 2ra) samt

Dybensøvej nr. 6 (matr. 2dc, 2la og 2qu)



Note: Om registreringen og analysen skal det oplyses, at de ned til søbredsgrænsende matrikler (matr. nr. 2qu og 2ra), tydeligvis fremstår som ét område ligesom resten af forstranden og skrænten også gør. Der er derfor opstillet en fælles registrering og analyse for de 2 individuelle ejendomme.

Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.16m.

Bredsikring: Bolværk i træ. Enkelte foranliggende sten.

Bevoksning: løvfældende klippet hæk i nordligt skel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Græs samt løvfældende klippet hæk i nordligt skel.

Bebyggelse: 1 både/badehus.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Buskbeplantning op ad skrænt. Skovfyr ved skrænttop. Mindre antal småtræer øverst op ad skrænt i sydligt skel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: 2 trappeforbindelser.

Analyse

Søbred.

Bredsikringen som der hér er gjort anvendelse af, fremstår velholdt og af nyere dato. De tværliggende træplanker er anlagt i en lige linie mellem skellene og slører således det oprindelige bugtede forløb ved en ikke anlagt søbred. Den nyere båd/badebro ligger omtrentlig midt på den samlede grund.

Forstrand.

Forstranden ligger visuelt åben og har ingen rumskabende beplantning. Et træhus samt en havebænk, er de eneste elementer der bryder med den plane græsflade.

Skrænt.

Bevoksningen op ad skrænten er tæt, lav småkrat af max 1 meters højde med 2 trappeforbindelser. Netop de 2 trappeforbindelser fortæller en historie om at der oprindeligt har været en fysisk opdeling med hver sin adgang til søbredden.

Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 8 og 6

De 2 boligbebyggelser er ikke synlige fra søsiden.

Furesøvej nr. 87A (matr. 2na, 2nb, 2nc, 2ri og 2rh)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.35m.

Bredsikring: Beton ved og omkring bådhus. Enkelte steder er betonen beklædt med træplanker. Derudover rødder fra Pil.

Bevoksning: Piletræer og muligvis lidt Rødel.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Både/badebro samt betonanlæg.

Forstrand.

Bevoksning: Birk, Pil og Rødel samt andet løvfældende vækst. Derudover græsflade med spredte buske, deriblandt både løvfældende og stedsegrønne.

Bebyggelse: Både/badehuset er langstrakt og breder sig derfor også ind over forstrand.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Græsflade med spredte stedsegrønne og nålebærende buske. Ved skrænttop er anlagt klippet hæk i Bøg. I nordligt skel står der nåletræer/buske. Efter skrænttop og frem til boligbebyggelse står der flere spredte fyrretræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår symmetrisk anlagt med sit både/badehus placeret midt på grunden og med store ensartede piletræer, som grønne brede søjler på hver side. Udtrykket er roligt og frodigt.

Forstrand.

Den del af forstranden som ligger i forbindelse med både/badehuset, er umiddelbart det eneste synlige stykke for søens publikum og hér er der placeret små, men virkningsfulde landskabelige elementer i form af afgrænsede pudeformede stedsegrønne og nålebærende buske. Disse står i kontrast til de andre opretvoksende løvfældende buske. Tilsammen får dette midtareal en karakter af have, kontra det "vilde" skovudtryk der ellers dominerer både søbred og forstrand.

Skrænt.

Skrænten fremstår åben med sin græsflade og spredte stedsegrønne beplantning. Der anes en gangsti i et zigzagforløb samt at denne er befæstet med græs. Øverst oppe ved skrænttop står der en defineret Bøgepur som markerer en tydelig visuel overgang mellem den boligrelaterede have og skræntforløb. I den boligrelaterede have er der spredte Skovfyr og disse skaber en stedsegrøn horisont.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 87A

Bygningen er i 1 etage med fladt tag og et relativt stort tagudhæng med mørk sternkant. Facaden mod Furesøen har et gennemløbende vinduesbånd. Huset er opført i 1971. På grund af husets placering bag skrænttop, og dets lave højde er det ikke særligt synligt fra søen og skyggerne fra fyrretræerne mindsker refleksion.

Furesøvej nr. 87B (matr. 2mæ, 2mz, 2mø, 2rg og 2rf)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.20m.

Bredsikring: Kampe/grottesten, beton og træbolværk.

Bevoksning: Piletræer og andet ikke identificerbart løvfældende materiale i form af træer og buske.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Moleanlæg.

Forstrand.

Bevoksning: Pil og Rødel samt andet løvfældende vækst i form af buske, krat og træer

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Et moleanlæg sat i kampe/grottesten samt et trædæk/terrasse.

Skrænt.

Bevoksning: Græsflade med beplantning i skel samt tæthed i buskbeplantningen oppe mod skrænttop. Solitært træ (Birk) som eneste højt voksende beplantningsdel ude på selve skræntfladen. Umiddelbart før skrænttop findes der nålebærende buske. I nærhed af boligbebyggelsen er der enkelte spredte fyrretræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår tydeligt fra søsiden med sine kampe/grotttesten. Ligesom andre steder langs kysten, er der hér anvendt et breddsikringsmateriale der mængdemæssigt dels er visuelt dominerende og dels overdimensioneret i forhold til det forventelige vejrlig ved og omkring en sø som Furesøen.

Forstrand.

Forstrandsstykket er relativt smalt, idet skræntfod ligger langt fremme. Arealet er primært benyttet til et mindre havneanlæg med tilhørende mole, et område hvor diverse kanoer/kajakker lægges på jord efter brug (minus opbevaringsmateriel f.eks. i form af et stativ eller A-bukke), samt et trædæk/terrasse til ophold. Selve forstranden; defineret som det relative flade areal mellem søbred og skræntfod, har sammenlagt en høj anlægsprocent.


Skrænt.

Skrænten fremstår åben med sin græsflade (ikke klippet) og spredte stedsegrønne beplantning. Der er en næsten usynlig trappeforbindelse og arealet har et gennemgående naturpræg. Birketræet står markant på skrænten og lyser op med sin hvide stamme og lette lysegrønne løv som forgrund for de bagvedliggende stedse(mørke)grønne Skovfyr. Om skræntens form kan desuden bemærkes at den har et terrænknæk lige før skrænttop, der visuelt danner en jordvoldslignende kant foran boligen.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 87B

Bygningen er i 1 etage med fladt tag. Huset er opført i 1973. Boligen er placeret bag et terrænknæk lige før skrænttop hvorfor det fremstår visuelt sløret fra søsiden.

Furesøvej nr. 89 (matr. 2ad, 2kø og 2qh)



Registrering

Note: Under sejltur var det visuelt vanskeligt at identificere hvor skelgrænse ind til nordligt skel ligger og vanskeligheden gør sig derfor også gældende i det indsamlede fotomateriale.

Søbred.

Kystlængde: Ca.7m.

Bredsikring: Kampe/grottesten og beton.

Bevoksning: Stynet Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende lav buskbeplantning. Enkelte løvtræer samt græs.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Stedsegrøn hæk i nordligt skel og løvfældende buskads i sydligt skel. Græs mellem og langs trappetrinene.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår tydeligt fra søsiden med sine kampe/grottsten og for ca. halvdelen af arealet gælder det, at der er anlagt et betondække ovenpå stenene. En enkel stynet Pil pryder arealet.

Forstrand.

Forstrandsstykket er relativt smalt, idet skræntfod ligger langt fremme. Arealet er primært benyttet til opbevaring af diverse bygningsmaterialer og fremstår uorganiseret.

Skrænt.

Den stribe skrænt der forbinder beboerne på Furesøvej nr.89 med selve Furesøen, er ganske smal med sine ca. 3 meters bredde og benyttes udelukkende til et trappeanlæg. Kun beplantning i skellene danner lave grønne vægge.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 89

Bygningen er i 2 etager med et højt sadeltag, der er beklædt med røde teglsten. Huset er opført i 1915. Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop, og det røde tegltag fremtræder synlig dels fordi der ingen bagvedstående træer er, og dels pga. den manglende træbeplantning midt på skrænten.

Furesøvej nr. 93 (matr. 2cn, 2kz og 2qs)



Registrering

Note: Under sejltur var det visuelt vanskeligt at identificere hvor skelgrænse ind til sydligt skel ligger og vanskeligheden gør sig derfor også gældende i det indsamlede fotomateriale.

Søbred.

Kystlængde: Ca. 32m.

Bredssikring: Rødder fra Pil, marksten og mindre kampesten. Derudover er der anlagt et stendige.

Bevoksning: Primært Pil. Vækst både som naturlig og som stynet.

Derudover enkelte Rødel. Løvfældende klippet hæk i sydligt skel, anlagt mellem søbred og skrænttop.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Påbegyndt byggeprojekt vedr. en bådebro/mole ved sydligt skel.

Forstrand.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: 2 mindre skure i plast/stål, placeret ved siden af hinanden.

Anlæg: Intet identificerbart.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse ved sydligt skel.

Analyse

Søbred.

Søbredden ligger relativt skjult bag og under piletræernes grene og netop volumen af vegetation er medvirkende til at give helhedsindtrykket et frodigt og skovagtigt præg. I sydlig ende af søbredden er der et påbegyndt byggeprojekt som formentlig er tænkt som en bådebro/mole. Da det er uklart hvorledes disse byggeplaner ender rent visuelt, kan der ikke foretages en egentlig analyse for det areal. I nordlig ende er der sat et stendige af store marksten/mindre kampesten, der rent anlægsteknisk er ganske nydeligt, men diget fremstår fremmede som bygningselement på dette sted.

Forstrand.

Forstranden ligger helt gemt væk under den tætte højskov, hvorfor der om dette areal blot kan konstateres at det fremstår grønt og skovagtigt.

Skrænt.

Bevoksningen op ad skrænten er ligeledes tæt højskov og skjuler således boligbebyggelsen. Artsdiversiteten er høj og der ses deriblandt (Søjle?)Poppel der med sin højde er en medvirkende faktor til dannelsen af en grøn horisont. Kun sydligplaceret trappeforbindelse og åbenheden ved og omkring denne, giver beskueren et reelt indtryk af skræntens stigning. Det er værd at bemærke, at vegetationen ved og omkring trappeforbindelsen skifter karakter fra det naturpræget til et haveudtryk med klippet hæk.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 93

Bygningen er ikke synlig fra søsiden på grund af den tætte højskov på skrænten.

Niels Skrivers Vej nr. 5A (matr. 2mu, 2ky og 2re)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.5m.

Bredsikring: Rødder og resten usynlig pga. foranliggende træterrasse.

Bevoksning: Rødel og Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse/ trædæk/ bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Græsflade med løvtræer i skellene.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Opbevaringsmateriel til båd sportsudstyr.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Søbredden ligger kun synlig i nordlig ende af arealet og hér er ingen bredsikring. Resten af søbredden ligger indenunder træterrassen og kan derfor ikke identificeres.

Selve træterrassen er anlagt i forskudte kvadrater med en ekstra tilbygning der mere har karakter af bådebro. Anlægget fremstår dominerende i sit udtryk og er omfangsrigt i forhold til søbreddens kystlængde.

Den omkringstående massive vegetation medvirker i høj grad til at skabe en mere grøn profil af arealet og bidrager dermed til en visuel nedtoning af anlægget.

Forstrand.

Forstranden er delvis ryddet, således at en lysning er opstået med omkringstående tæt højskov. Den yderste del af forstranden bliver benyttet til ophold og længere inde under kronernes løv benyttes arealet til opbevaring af materiel. Til trods for arealets begrænsede m² er det værd at bemærke træernes tilstedeværelse, ligesom diverse materiel tydeligvis gemmes af vejen.


Skrænt.

Selve skræntforløbet er skjult af den tætte højskov og man aner kun lige akkurat en trappeforbindelse. Sammen med den sydlige nabogrund (Furesøvej 93) fremstår dette område af delstrækning 5 som et massivt skovbryn, der med sin tæthed skaber en letgenkendelig grøn struktur – selv på meget lang afstand.

Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 5A

Bygningen er ikke synlig fra søsiden på grund af den tætte højskov på skrænten

Niels Skrivers Vej nr. 7 (matr. 2ex, 2kx og 2rb)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.20m.

Bredsikring: Kampesten og træplanker.

Bevoksning: Løn/Asp og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse/ trædæk/ bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Engvegetation med løvtræer i skellene.

Bebyggelse: Både/badepus.

Anlæg: Opbevaringsmateriel til bådsportsudstyr.

Skrænt.

Bevoksning: Åben højskov mod skellene. Tættere højskov i skellene

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Hele søbredden er anlagt med diverse forskellige materialer og til forskellige formål. Således er opholdsterrassen og bådebroen opført i træ, hvorimod bredden er sikret med både tværliggende træplanker (bolværk) samt med kampesten. Om specielt opholdsterrasse og bådebro kan konstateres af disse ikke er velholdte. Arealet fremstår forfaldent og efterlader et visuelt rodet udtryk.

Forstrand.

Forstranden er delvis ryddet til et centreret friholdt område og bådehus samt diverse sportsudstyr er placeret hensigtsmæssigt bag og under vegetation. Modsat søbredden, fremstår forstranden relativt velholdt.

Skrænt.

Det midterste af skrænten ligger åbent og området bærer præg af en kraftig rydning indenfor de seneste år. Udsigten fra boligbebyggelsen højere oppe ad skrænten, er prioriteret, hvorfor det er værd at bemærke at der endnu står værdifulde ældre træer, deriblandt en stor (Avn)bøg tæt ved bolig.

Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 7

Huset er i 2 etager med sadeltag med høj tagrejsning. Gavlen vender ud mod Furesøen, og har store vinduespartier og sortmalet træværk. Boligen er opført i 1955. Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop. Gavlen fremtræder synlig pga. de store glaspartier. Synligheden reduceres dog af gavlens mørke nuance, og den store (Avn)bøg på skrænten afhjælper refleksionen, specielt under løvperioden.

Note: Gældende for de næste 2 grunde ned til Furesøen, er det således at begge grunde er individuelt ejet og måler ca. 5m i længden. Umiddelbart ser det ud til at de 2 forskellige grundejere, hver især benytter sit eget lille areal, hvorfor der tilsvarende er individuelle anlæg; herunder bådebroer, slisker osv. Det er dog visuelt vanskeligt at se hvor skellene ligger mellem disse små brugssteder.

Niels Skrivers Vej nr. 3 (matr. 2dz, 2lg og 2qø)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.5m.

Bredsikring: Kampesten og træplanker.

Bevoksning: Løn/Asp og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Sliske bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Græsbund og løvtræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse anlagt på forstrand med et forløb ind i skræntfod.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Søbredden måler ca. 5m og er anlagt i det meste af sin længde med bådebro og sliske. Selve bredsikringen er således kun synlig for et mindre stykke, og dér består den af kampesten. Det samlede areal er udelukkende udlagt til sejlsportsaktivitet og fremtræder visuelt en anelse klemt; om end det jo nok ikke kan være anderledes, taget størrelsen i betragtning.

Forstrand.


Forstranden er delvis ryddet for at give plads til opbevaring af båd(e), en fortrappe samt en forhøjet træterrasse. De omkringstående løvtræer danner et flot grønt tag over de forskellige funktioner, der (naturligvis) også hér er presset sammen på et ganske lille areal. Generelt for søbred og forstrand kan det konstateres at brugen af området og de funktioner der er lagt ind, er blevet prioriteret højere end hvorledes det tager sig visuelt ud for Furesøens sejlende og besøgende publikum.

Skrænt.

Skrænten er kraftig tilvokset med tæt underskov for den nederste del og tæt højskov for den øverste del. Der hersker stor artsdiversitet og specielt de ældre bøgetræer og Skovfyr øverst på skrænten, er værd at bemærke.

Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 3
Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden.

Furesøvej nr. 99 (matr. 2da og 2dæ)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.5m.

Bredsikring: Kampesten.

Bevoksning: Birk og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse til ophold / bådebro. Muligvis en sliske bagved foranliggende båd.

Forstrand.

Bevoksning: Græsbund og løvtræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: opbevaringsmateriel.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse. Hvorvidt denne deles med nabo vides ej.

Analyse

Søbred.

Søbredden måler ca. 5m og er primært udnyttet til anlæg af en træterrasse, der med sin beliggenhed og kvadratiske form, fremtræder markant langs kysten. Søbredden er begrænset i sin udstrækning, hvorfor anlægget forekommer dominerende.

Forstrand.

Forstranden har en identisk karakter med naboen (Niels Skrivers Vej nr. 3) og også hér bliver funktionerne prioriteret. Pladsen er trang, hvorfor både/kanoer optager det meste. Igen gælder det at den omkringstående tætte højskov, danner grønne vægge og skaber en oplevelsen af et stykke kystnær skov.

Skrænt.

Skrænten er kraftig tilvokset med tæt underskov for den nederste del og tæt højskov for den øverste del. Der hersker stor artsdiversitet og specielt de ældre bøgetræer og Skovfyr øverst på skrænten, er værd at bemærke.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 99

Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden.

Note: Samtlige 4 ejendomme er medtaget under denne registrering og analyse, idet søbredden bærer præg af et større fælles anlæg og dermed fælles afbenyttelse.

Niels Skrivers Vej nr. 8 (matr. 2dt og 2qx) og Niels Skrivers Vej nr. 6 (matr. 2du og 2qy) og Niels Skrivers Vej nr. 4 (matr. 2dv, 2kv og 2qz) og Furesøvej nr. 105 (matr. 2dx, 2ku og 2qæ)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Samlet ca.16m. (hvert enkelte lille stykke søbred er ca. 4m)

Bredssikring: Enkelte kampesten, men primært jordkant og trærodde fra løvtræer

Bevoksning: Birk, Rødel, Ask og stynet Pil.

Bebyggelse: Ingen identificerbar.

Anlæg: Bådebro(er), flydebro(er) og mobil sliske.

Forstrand.

Bevoksning: skovbund med græs, små buske og løvtræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Åben højskov.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Flere trappeforbindelser.

Analyse

Søbred.

Selve søbredden ligger skjult bag det langstrakte anlæg, men dér hvor den anes, fremstår den sammenhængende og ikke individuelt opdelt. Ligeledes bærer anlægget præg af fælles afbenyttelse, hvilket bidrager til et mere roligt og ensartet udtryk, frem for hvis der var 4 individuelle løsninger på bådebroer og slisker.

Forstrand.

Forstranden ligger i løvperioden delvis gemt væk af den foranstående vegetation; heriblandt stynet Pil og enkeltstående andre løvtræer der med sine nederste sidegrene bevaret, også bidrager til at skabe en atmosfære af skov. Arealet kan bedst identificeres som højskov. Arealet gør sig bemærket ved at være friholdt for bådehuse/skure til materiel.


Skrænt.

Skrænten fremstår primært som højskov og trappeforbindelserne er forholdsvis diskrete anlagt. Igen ses en del ældre enkeltstående løv- og fyrretræer der vidner om et areal der har fået lov til at stå ubenyttet hen gennem mange år.

Bygningsbeskrivelse for samtlige tilhørende boligbebyggelser

Ingen af boligbebyggelserne er synlige fra vandsiden.

Niels Skrivers Vej nr. 10 (matr. 2aa, 2kt, 2qg og 2qf)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.17m.

Bredsikring: Ingen anlagt. Kun jord og rødder.

Bevoksning: Ask, Rødel samt stynet Poppel

Bebyggelse: Bådehus.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Åben skovbund med forskelligt flora samt busketter af løvfældende materiale. Derudover spredte træer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Åben højskov med lysninger.

Bebyggelse: Boligbebyggelsen er trukket helt frem til skrænttop.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Bådehuset som er anlagt helt ned til vandet, fremstår forfaldent.

Om resten af arealet, gælder det at bredden ligger uanlagt og der skabes dermed en naturlig overgang mellem vand og land.

Forstrand.

Afstanden mellem træerne og størrelsen på dem, indikerer at der hér er tale om en tidligere tæt højskov, hvoraf der nu er enkelte ældre tilbage. Det nuværende udtryk er således solitære træer/åben højskov, iblandet busketter af forskellige arter og med en skovbund af blandet flora.

Skrænt.

Op ad skrænten står der spredte løv- og fyrretræer med en bund af krat. Der anes en trappeforbindelse som muligvis deles med nabogrundene mod syd. Netop træernes alder og volumen gør at arealet fremtræder med en karakter af åben skov med lysninger, der samtidig afdækker skræntens dramatiske stigning.

Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 10

Idet den fotograferede boligbebyggelse står over for at skulle rives ned for at give plads til et nyt dobbelthus, gives der på nuværende tidspunkt ingen bygningsbeskrivelse.

Furesølund nr. 22 (matr. 2næ, 2pm og 2rk)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.29m.

Bredsikring: Primær jord og rødder. Derudover en smule marksten.

Bevoksning: Ask, Rødel samt et ældre og stort Piletræ

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Spredte løvtræer, buskads og græsflade.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Småbuske, engflora og Skovfyr.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse og et muret anlæg.

Analyse

Søbred.

Bredsikringen langs med søbredden består overvejende af jord og rødde og er dermed ikke anlagt, hvilket afslører et oprindeligt og naturligt bugtet forløb.

Et mindre område er belagt med marksten, men under hensyntagen til den oprindelige kystform. Et stort og omfangsrigt Piletræ pryder med sin hængende grenstruktur. Helhedsindtrykket for hele søbredden er visuelt roligt.

Forstrand.

Det meste af forstranden er ryddet og fremstår åben med sin græsflade, dog med undtagelse af den blandede løvfældende vegetation i sydligt skel, hvor arealet bærer præg af buskads/krat.

Skrænt.

Størstedelen af skrænten er ryddet for træer og ligger åben med lave buske/kratlignende beplantninger samt græsser/engflora, hvorfor trappeforbindelsen er relativ synlig. Længere oppe ad skrænten, er der et større anlæg, bestående af en mur med buegang og umiddelbar bag ved dette anlæg rejser sig et større antal træer, hvoraf størstedelen er fyrretræer med iblandet Taks/Thuja samt andet og mindre plantemateriale. Mængden og volumen af vegetation netop på dette sted, skaber tilsammen en frodig kulisse og skyline.

Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 22

Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden på grund af sin beliggenhed langt tilbage på grunden og bag skrænttop.

Furesølund nr. 18 (matr. 2ø, 2ks og 2qe)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.60m.

Bredsikring: Rødder fra bredvegetation med marksten imellem. Derudover en smule strandsten.

Bevoksning: Rødel, Pil, Ask, Birk samt anden løvfældende materiale som buskvegetation.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Spredte løvtræer, buskads og klippet græsflade.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Småbuske (Hyben?), engflora og løvtræer. Fyrretræer bag boligbebyggelse.

Bebyggelse: Boligbebyggelse.

Anlæg: Trappeforbindelse og stiforbindelse med underlag af klippet græs.

Analyse

Søbred.

Bredssikringen langs med nordlig søbred består overvejende af rødder, hvor der ind imellem disse er marksten. Vegetationen er tæt, hvilket betyder at det oprindelige bugtede kystforløb ikke ses tydeligt pga. over/udhængende grene. Området omkring både/badehuset er til gengæld ryddet for planter og en mindre strandkant er anlagt med småsten.

Både/badehuset er anlagt på et betonfundament, og er særdeles tydelig med sin beliggenhed langt ude i Furesøen og sin markante bygningsstil, der dog forholder sig til den tilsvarende fremtrædende hovedbebyggelse.

Selvom der skabes en arkitektonisk samhørighed/kobling i helhedsindtrykket mellem de 2 bebyggelser, er tilstedeværelsen af både/badehuset fremtrædende i landskabet.

Forstrand.

Arealet i tilknytning til strand og både/badehus er ryddet for at give plads til en klippet græsplæne og har karakter af have. Denne del af forstranden står således åben og da resten af forstranden er kraftig til/beplantet opstår der en visuel dynamik mellem det fine og det vilde udtryk.

Skrænt.

Det sydlige areal er beplantet med buske (Hyben?) og har ingen skalaformidlende træer til den meget fremtrædende og iøjnefaldende boligbebyggelse. Netop dette areal bærer præg af en tidligere rydning med en genplantning af en lavere vegetation. Det nordlige areal er derimod langt mere tilgroet og frodigt, og har karakter af tæt middelhøj skov.

Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 18

Bygningen er i 2 1/2 etager med udnyttet tagetager og gavl mod Furesøen. Tagflader er beklædt med røde teglsten og facader fremstår i sort bindingsværk og malet gule. Gavl mod søen har vinduesbånd med småsprossede vinduer med undtagelse af vinduesbåndet ud mod terrassen. Huset er opført i 1907. Huset adskiller sig væsentligt fra andre huse langs Furesøkysten, da det er placeret langt nede på skrænten, hvorfor det er særdeles synligt fra størstedelen af søen. Den fremtrædende beliggenhed og husets store, markante gavl samt de store røde tagflader betyder at huset af mange af søens besøgende opleves som et "landmark".

Furesølund nr. 16 (matr. 2ot, 2pæ og 2rq)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.12m.

Bredsikring: Større marksten/kampesten.

Bevoksning: Rødel. Kun i skellene.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Græsflade. Løvfældende træer i skellene.

Bebyggelse: 8-kantet pavillon.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Græsflade med krat/buskebeplantning. Udelukkende løvfældende.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: En ældre trappeforbindelse med passage hvor trin mangler.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår ensartet i sit udtryk, dog funktions og visuelt afbrudt af udgang til bådebro. Ud for denne kyststrækning er der et væsentligt bælte af foranstående sivgræsser, hvilket medfører at den stensatte breddsikring er relativ sløret fra vandsiden i sommerhalvåret. Bevoksningen i skellene er tæt og har karakter af skovbryn/skovkant.

Forstrand.

Forstranden er i overvejende grad friholdt for buske/træer og ligger således relativt åben med sin græsflade. Den nyere 8-kantede pavillon fremstår derfor tydelig fra vandsiden.

Skrænt.

Arealet er pletvis dækket af krat/buskebeplantning og har karakter af en selvsåning efter et større (og ikke mange år gammelt) rydningsprojekt. Skræntarealet adskiller sig dermed synligt fra nabogrundene, der har en langt højere plantemasse på tilsvarende areal. Efter skrænttop anes en klippet græsflade der langsomt skrånede op mod boligbebyggelsen. De spredte Skovfyr er med til at markere haven og husets begyndelse.

Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 16

Huset er i 2 etager med fladt tag og hvidpudset facader. Gavle mod søen har et smalt vertikalt vinduesbånd. Opført i 1985. Fra en sydlig vinkel er huset visuelt gemt bag Furesølund 18. Huset er placeret lige over skrænttop og er delvis sløret af stammer fra de foranstående Skovfyr. Den hvide facade gør huset mere synligt.

Furesølund nr. 12 (matr. 2m, 2kp og 2qd)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.42m.

Bredsikring: marksten.

Bevoksning: Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Klippet græsflade og Piletræer.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Begyndelse af en trappeforbindelse.

Skrænt.

Bevoksning: Busket af Hylde, Tjørn og andet løvfældende materiale.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: En trappe/stiforbindelse.

Analyse

Søbred.

Med bådebroen som spejlingsakse fremstår søbredden symmetrisk opbygget, men under hensyntagen til den oprindelige kystkant. Her er således i overvejende grad bredsikkert efter det naturlige/autentiske bugtede forløb. En mindre naturhavn gemmer sig bag store Piletræer og er nærmest usynlig fra vandsiden i løvsæsonen.

Forstrand.

Forstranden er i overvejende grad friholdt for buske/træer, men grundet de foranstående og omfangsrige Piletræer samt den kraftige beplantning op ad skrænten – fremstår arealet mere som et smalt, aflangt græstæppe med grønne vægge.

-At beplantning i skellene ydermere bærer præg af en tæt højskov, gør at der opstår en fornemmelse af at kigge ind i et rum fra vandsiden.

Skrænt.

Størstedelen af skrænten er beplantet med blandede løvfældende arter og deriblandt en del buske og træer med bær. Arealet har karakter af busket/skovbryn med et ukultiveret udtryk modsat den nordlige del af skrænten, hvor udtrykket er mere havepræget med sine klippede hække.

Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 12

Bygningen er i 1½ etage med mørkt sadeltag med en bred kvist. Facader er pudset i en lys nuance. Facade mod søen har dannebrogsvinduer og terrassedøre. Opført i 1930. Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop, men fremtræder synlig på afstand fordi der kun er enkelte bagvedstående fyrretræer i horisontlinien.

Konklusion for delstrækning 5

Generelle tilstand og problemstillinger.

Delstrækning 5 har en gennemgående frodig profil med få problematiske undtagelser og disse er forenklet at finde, indenfor 2 forskellige slags forhold:

Ejendomme med boligbebyggelsen placeret i først række ud mod Furesøen, og ejendomme med boligbebyggelsen placeret i 2. række eller længere væk fra Furesøen. Gældende for førstnævnte, er der visse steder begrænset rumskabende beplantningselementer op ad skrænten, hvorfor dette areal ligger relativt åben med en til gengæld ofte tydelig markering af skelgrænser.

For sidstnævnte forhold, gælder det at der er en gennemgående massiv udnyttelse af det begrænset kystnære areal, hvorfor intensiteten af diverse bredsikringsmaterialer/anlæg er høj.

Bevaringsværdige elementer.

I dele af det fredskovspligtige skovbælte findes der højskov som bør bevares. Større sammenhængende partier af strækningen fremstår med en grøn profil og denne bør bevares, hvoraf især striben af ældre Skovfyr efter skrænttop bidrager til en smuk og kulturhistorisk skyline.

Foreløbige idéer til tiltag.

Hvor det fredskovspligtige skovbælte mangler, kan det reetableres med udsigtskiler over Furesøen, og hvor det eksisterer, kan det bevares som højskov med en gradvis foryngelse ved nytplantning, således at der skabes et glidende og naturligt generationsskifte.

For beplantningsfattige skræntarealer kan der efterplantes med en passende mængde plantemateriale, som dels danner et transparent løvtæppe med punktvis åbninger foran boligbebyggelserne og dels giver terrænet formationer og dybde. Der kan arbejdes med lette løvtræer, der med sin gren- og bladstruktur (som f.eks. Birk) tillader flotte og lange udsigtskig fra boligernes vinduer, men som samtidig skaber en oplevelse for Furesøens publikum af, at betragte kystens bebyggelse gennem lamelgardiner.

Buskbeplantning kan som lave pudeformede elementer, give skrænten formation og vil sammen med en overstander af lette løvtræer forvandle det flade, skrånende udtryk til en langt større tredimensionel oplevelse.

Ved en supplerings og efterplantning, kan der samtidig udtyndes i den ofte tætte og kratlignende skelbeplantning. Generelt for skelbeplantningen, gælder det at denne isoleret set er meget smuk; betragtet som et skovbryn, men det kommer til at opdele kyststrækningen i små enheder. Ved at flytte mindre dele af den visuelle volumen ind på grunden, forstærkes oplevelsen af en sammenhængende kyststrækning.

Derudover er der de små intens udnyttede søbredsrelaterede matrikler, hvor en sløring, renovering eller reduktion af anlæggene, klart ville forskønne kyststrækningen.

Oversigtskort for delstrækning 6



1:2000

Furesøvej nr. 125B (matr. 2l, 2kl og 2qc)



Registrering

Note: For delstrækning 6, gælder det at Lyngby-Taarbæk Kommune ejer det samlede område og at alle 3 matrikler indgår i den officielle betegnelse; Furesøvej nr. 125B. Arealet er offentligt tilgængeligt og har status som fredskov.

Søbred.

Kystlængde: Ca.72m.

Bredsikring: Grottesten.

Bevoksning: Stynet Pil, Bøg, Poppel og Rødel. Derudover bærbærende løvfældende buske, deriblandt Vild Hyben.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Græsflade og løvfældende træer/buske.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Gangstier.

Skrænt.

Bevoksning: Kratbeplantning af løvfældende arter på midtarealet, deriblandt vild Kaprifolie, Snerle og Snebær. I skel og ved skrænttop står spredte træer, deriblandt Bøg og Rødel. Efter skrænttop står spredte Skovfyr.

Bebyggelse: ingen.

Anlæg: 2 stk. trappekonstruktioner; anlagt med træstammer på tværs af skræntstigningen.

Analyse

Søbred.

Generelt for hele søbreddens udstrækning har arealet karakter af utilgængelighed. Fysisk er dette også tilfældet, idet dyr og mennesker har forhindret adgang til vand/land pga. breddens dimensioner og især som habitat for søens fugleliv er arealet ikke velegnet.

Rent visuelt ligger grottestenene meget tydeligt i landskabet og kan ses fra selv lang afstand.

Forstrand.

Arealet ligger pletvis åbent, med enkelte stynet løvtræer samt buskbeplantninger spredt rundt på arealet. En større del af træerne står med sine bevarede sidegrene langt ned mod jordbasis og bidrager dermed til at give arealet en visuel og oplevelsesmæssig stemning af skov.

Den anlagte skovsti i stampet jord og udsigtsbænkene bærer præg af hyppigt publikumbrug, men fremstår samtidigt forsømt og med mangelfuld plejetilsyn.

Skrænt.

Det træløse midterparti af skrænten, ligger i dag med en ufremkommelig struktur af kratbevoksning, men søges begrænset i sin højde og drøjde omkring udsigtpunktet på skrænttop. Midterpartiet er plejemæssigt forsømt og har bl.a. efter elmesygen stået uden rumskabende og skalformidlende træer.

Langs siderne af skrænten samt øverst oppe, skaber spredte Skovfyr og højstammede Bøg en oplevelse af højskov med en begrænset undervegetation af krat.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 125B.

Ingen bygninger.

Konklusion for delstrækning 6

Generelle tilstand og problemstillinger.

Delstrækning 6 har en gennemgående visuel/biologisk problematisk bredsikring. Den mangelfulde pleje af især skræntbevoksningen samt en ikke tydelig landskabsarkitektonisk idé, har efterladt et ressourcefattigt udtryk.

Bevaringsværdige elementer.

De sunde, ældre løv- og nåletræer øverst og efter skrænttop, samt langs med skellene skaber karakter af skov og bør bevares og en reproduktion af disse bør allerede nu planlægges ind i en overordnet reetableringsplan, således at der opstår et glidende generationsskifte af skovvækst. Udsigtpunkterne bør ligeledes bevares.

Foreløbige idéer til tiltag.

På midterpartiet kan det anbefales at kratbeplantningen udtynnes samt at der efterplantes med solitære eller mindre grupper af træer for at genskabe skovbæltet.

De 2 nedslidte trappeforbindelser kan muligvis renoveres; alternativt genetableres på samme sted og suppleres med en ny snoet stiforbindelse i midterpartiet, så besøgende får mulighed for at få forskellige vue ud over Furesøen. Derudover kan det anbefales at søbredden reetableres til sit tilnærmelsesvise oprindelige udtryk og kunne i den forbindelse indgå i et test-projekt sideløbende med det opstillede forslag til Furesøparken. (se også Delstrækning 2).

Terminologi

Arealbetegnelser (se også s.5, hvor der følger en nærmere definition)

Søbred:	Arealet mellem søens vandflade og land inkl. anlæg beliggende ude i søen.
Forstrand:	Arealet mellem søbred og skræntfod. Arealet er relativt fladt til svagt stigende op mod skræntfod
Skrænt:	Areal mellem skræntfod og toppen af skrænten eller boligbebyggelse

Bredsikring

Anlagt:	Stensætning og/eller bolværk.
Ikke anlagt:	Rødder og andet plantemateriale fra vandtolerante løvplanter.

Træernes fremtræden

Træer med naturlig vækst:	Træer som ikke er beskåret og som har sidegrene helt nede ved vækstplan
Opstammede træer:	Træer med kultiveret profil, idet de nederste sidegrene løbende er beskåret.
Stynede træer:	Træer, hvor alle skudgrene skæres af helt ind til vækstpunkt. Styningen foretages ca. en gang om året efter løvfald. Stynede træer er som oftest også opstammede
Penseltræer:	Træer, hvor alle sidegrene er skåret af, dog med undtagelse af de allerøverste.

Bevoksningens karakter

Havekarakter:	Græsplæne med solitære træer og bevoksninger af buske. Haven har ofte også staude- og nytteplantebede.
Åben højskov:	Skov med kultiveret præg. Fortrinsvis gamle og overvejende opstammede træer. Unge selvsåede træer ryddes eller beskæres såfremt de danner en hensigtsmæssig overgang mellem ældre.
Tæt højskov:	Selvforrygende skov med træer i alle aldre og hvor nye som gamle træer ikke kultiveres eller fældes, med mindre sygdom opstår. Tæt højskov kan også have et kratlignende udtryk i underskoven.

Skovbryn:	Der hvor en skovkant starter. Kan kendetegnes ved at bevoksningen går fra f.eks. græsplæne eller eng, til at rejse sig i højden med evt. først krat og derefter træer.
Skelbevoksning:	En smal bevoksning af krat og/eller træer, som er placeret i skel. Er skelbevoksningen relativ bred, kan det fremtræde med en karakter af skovbryn.

Stenstørrelser

Marksten:	Kan holdes og løftes med en hånd.
Kampesten:	Kan løftes eller trilles med 2 hænder.
Grottesten:	Skal løftes af maskiner.

Furesøvej nr. 135 (matr. 2cs, 2kk og 2qt)



Registrering

Note: Registreringen af søbred og forstrand er vanskeliggjort af et foranliggende havneanlæg. Derfor er der under denne gennemgang, valgt at supplere registreringen for søbred og forstrand med havneanlæg.

Søbred/havneanlæg.

Kystlængde: Ca.13m.

Bredsikring: Selve søbredden og dermed den underliggende bredsikring er ej synlig, idet der er anlagt et bolværk foran.

Bevoksning: Rødel, stynet Pil og klippede hække.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Havneanlæg med mole og bådebroer som strækker sig fra forstrand og ud i Furesøen.

Forstrand/havneanlæg.

Bevoksning: Løvfældende træer af Ask og Rødel samt andet materiale som buske.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Trædæk i forbindelse med havneanlæg.

Skrænt.

Bevoksning: Løvfældende træer og buske; herunder Ask og Rødel samt en større gruppe af spredte fyrretræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Den oprindelige søbred er ikke synlig, idet et omfangsrigt havneanlæg er anlagt ovenpå og ud for. Havneanlægget er anlagt i grottesten samt i træ og fremstår velholdt. Molen er beplantet med løvfældende vegetation og rummer desuden en flerstammet Rødel som står yderst på molen.

Den formklippede hæk, skaber et billede af at befinde sig uden for en kolonihave, hvor der inde bag hækken blot befinder sig vand i stedet for græs/nyttebede.

Overordnet kan det konstateres at arealet har karakter af, og er prioriteret til udeliv/rum og fritidsaktiviteter.

Forstrand.

Størstedelen af arealet er bebygget med et for stedet; relativt stort både/bade/gæstehus samt et trædæk med tilhørende opholdsplads.

Arealets funktion er ligesom havne/moleanlægget, udlagt til udelivet med vægt på ophold samt opbevaring af materiel. Anlæg samt bebyggelse fremstår velholdt og helhedsindtrykket er roligt og opryddeligt til trods for den maksimale udnyttelse af arealet. Også hér ses en flerstammet Rødel.

Skrænt.

En stynet Ask står ved trappens begyndelse og danner en uigennemsigtig væg af sommerløv. Tilsammen med de foranstående Rødel, skabes der en stemning af tæt, lav skov med et bagvedliggende bælte af fyrretræer.

Trappen op ad skrænten er relativ velholdt og ligger for størstedelen skjult under og bag trækroneerne.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 135

Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden pga. skræntbevoksning.

Furesøvej nr. 137A (matr. 2pk, 2pl og 2rt)



Registrering

Note: Gældende for registreringen af Furesøvej nr.137A, er at skelgrænse samt fordeling af søbred/forstrand ind til Furesøvej nr. 137B ikke er åbenlys synlig (bortset fra skræntforløbet, hvor en hækbeplantning visuelt opdeler skellene) Der kan således være tale om et fælles område eller indbyrdes aftaler om "brugsret" til hinandens anlæg/bådebro. Desuden er registreringen af den oprindelige søbred vanskeliggjort af det foranliggende havneanlæg. Derfor er der under denne gennemgang, valgt at supplere registreringen for søbred og forstrand med havneanlæg, idet der ligeledes kan være tale om en mangeårig jordopfyldning mellem selve havneanlægget og den oprindelige søbred.

Søbred/havneanlæg.

Kystlængde: Ca.11m.

Bredsikring: En blanding af mark- og kampesten samt rødder fra vegetation.

Bevoksning: Flere forskellige arter; herunder en del staudeplanter. Også forskellige græsarter er anvendt; deriblandt også vandtolerante.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Havneanlæg med kombineret mole og bådebro.

Forstrand/Havneanlæg.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske af flere forskellige arter.

Bebyggelse: Både/fiskerhus med skorsten (rygeovn?)

Anlæg: Havneanlæg.

Skrænt.

Bevoksning: Løvfældende træer og buske samt fyrretræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred/havneanlæg.

Umiddelbart i god stand med en del tilplantninger af diverse forskellige stauder ved den yderste bredsikring/ mole (brugen af også nålebærende buskbeplantning så tæt på vandkant, er et enkeltstående eksempel og ikke observeret andre steder langs hele forløbet fra Frederiksdal Fribad og op til Kaningården). Tilsammen med brugen af stauder, specielt ved og omkring den inderste del af søbred/havneanlæg skabes der et helhedsindtryk af have.

Den yderste del af søbred og dermed den mest synlige fra vandsiden er visuelt domineret af bredsikringsmaterialet.

Forstrand/havneanlæg.

Arealet hér, har ligesom søbredden/havneanlægget et havepræg og har foruden diverse stauder også forskellige træarter, der alle formodes at have en fortid på en planteskole.

En enkel ældre Skovfyr med kraftig beskåret sidegrene gør sig bemærket med sin placering så tæt på vandkant. Sidstnævnte er ligeledes et enkeltstående eksempel og ikke observeret andre steder mellem Frederiksdal Fribad - Kaningården

Skrænt.

Skrænten er bevokset med en vækst der på nuværende tidspunkt er ca. ½ m. høj, men som har karakter er ung skovvækst. Den tilfældige gruppering antyder at der er tale om en selvsåning efter et større rydningsindgreb af tidligere skov/kratbevoksning.

Idet skrænten ikke har rumskabende beplantningselementer som f.eks. buske/krat og træer, fremstår den anlagte trappe særdeles tydelig og er letgenkendelig selv på meget lang afstand. Ved skræntfod står der en enkelt ældre Ask, der ligesom det forstrandsplaceret fyrretræ, er kraftig sidegrensbeskåret. Efter skræntfod står der 4 stk. spredte fyrretræer der med deres stedsegrønne kroner danner en grøn horisont og samtidig afhjælper refleksion fra boligens store vinduesflader.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 137 A

Bygningen er i 2 etager med fladt tag og gavl mod sø. Opført i 2005. Gavlen har store glaspartier. Huset er sløret af de foranstående fyrretræer, der også reducere refleksion fra vinduespartierne.

Furesøvej nr. 137B (matr. 2bv, 2ki og 2qn)



Registrering

Note: Gældende for registreringen af Furesøvej nr.137B, er at skelgrænse samt fordeling af søbred/forstrand ind til Furesøvej nr. 137A ikke er åbenlys synlig (bortset fra skræntforløbet, hvor en hæk beplantning visuelt opdeler skellene) Der kan således være tale om et fælles område eller indbyrdes aftaler om "brugsret" til hinandens anlæg/bådebro. Desuden er registreringen af den oprindelige søbred vanskeliggjort af et foranliggende havneanlæg. Derfor er der under denne gennemgang, valgt at supplere registreringen for søbred og forstrand med havneanlæg, idet der ligeledes kan være tale om en mangeårig jordopfyldning mellem selve havneanlægget og den oprindelige søbred.

Søbred/havneanlæg.

Kystlængde: Ca.32m.

Bredsikring: En blanding af mark- og kampesten samt rødder fra vegetation. Inde i havneanlægget fungerer træbolværket som bredsikring.

Bevoksning: Et ældre nærmest lodretliggende stynet piletræ samt Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Havneanlæg med kombineret mole og både/badebro samt en flagstang.

Forstrand/havneanlæg.

Bevoksning: Klippet græsflade med træer primært i skellene, både løvfældende og stedsegrønne.

Bebyggelse: Både/fiskerhus med skorsten (rygeovn?). Deles muligvis med nr.137A.

Anlæg: Havneanlæg.

Skrænt.

Bevoksning: Grupper af stedsegrønne træer samt en overvejende løvfældende trævækst efter skrænttop. Resten af skrænten er terrasseret og beplantet med en klippet græsflade.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: En snoet trappeforbindelse.

Analyse

Søbred/havneanlæg.

Havneanlægget er på trods af sin størrelse og udbredelse, godt kamufleret af foranstående/liggende Pil samt andre løvfældende træer (deriblandt Rødel og Poppel). Til gengæld er anlægget særdeles synligt efter løvfald, hvilket blotlægger dets udstrækning. Det visuelle udtryk er derfor særdeles sæsonbestemt.

Forstrand/havneanlæg.

Forstranden er primært udlagt til græsflade samt bådehus/fiskerhus og har for en stor del af arealet, en funktion i forhold til havneanlægget. For at få en passende dybde inde i selve anlægget er der nedsat en træbeklædt spunsvæg langs dele af den indre havn, hvilket samtidig indikerer at der er foretaget udgravninger forud for anlæggets tilblivelse. Forstrandsstykket ind til Furesøvej nr. 137A er tidligere tolket til at være et opfyldningsareal, hvilket det fortsat bliver analyseret til, da udgravningsarealet bagved ikke kan være opstået naturligt, vha. f.eks. vandstrømme.

Skrænt.

Skrænten er inddelt i græsbeklædte og et tværgående terrasseret terræn med spredte grupperinger af busketter/stauder og disse rumgivende elementer består af både løvfældende og nålebærende vækster. En opdelt og snoet trappeforbindelse forbinder den øvre have oppe ved boligbebyggelsen sammen med forstranden.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 137 B

Mod søen fremstår huset i 2 etager og med en længe i 1 etage. Opført i 1902. Bygningerne er hvidpudset med sortglaseret tegltag. Bygningen i 2 etager har pyramidetag og 2 vinduer med 3 fag på 1 sal og et stort sammenhængende vinduesparti i stueetagen. Boligen er placeret tæt på skrænttop. Den hvide facade gør at huset fremtræder meget synlig.

Furesøvej nr. 143A (matr. 2pe, 2kh og 2rr)



Registrering

Note: Gældende for registreringen af Furesøvej nr.143A, er at størstedelen af den oprindelig søbred er udlagt til havneanlæg og er dermed ikke længere synlig, hvorfor der under denne gennemgang, er valgt at supplerer registreringen for søbred og forstrand med havneanlæg. Desuden er det ikke åbenlyst tydeligt hvor skellet ind til nabogrundene ligger i landskabet.

Søbred/havneanlæg.

Kystlængde: Ca.5m.

Bredsikring: En smule mark og kampesten ses under træterrasse/trædæk.

Bevoksning: En stynet Poppel samt andet løvfældende krat. (muligvis Mirabel/Slåen).

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Havneanlæg med kombineret mole/.både/badebro samt sliske.

Forstrand/havneanlæg.

Bevoksning: Løvfældende krat samt småtræer af forskellige arter; herunder Hvidtjørn.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse/ trædæk som ligger i forlængelse med mole/ både/badebro og dækker hele forstrandsarealet.

Skrænt.

Bevoksning: Birk, Poppel, Bøg og Fyr. Alle som voksne træer, og hvor størstedelen er opstammet. Derudover en tæt underskov af blandet plantemateriale.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: En trappeforbindelse.

Analyse

Søbred/havneanlæg.

Havneanlægget består primært af en langstrakt mole/ både/badebro som tilsammen med træterrassen, rækker i alt ca. 20 m ud i Furesøen.

Anlægget slutter i en platform med tilhørende badestige og mulighed for siddeophold (en parkbænk er opstillet).

Forstrand/havneanlæg.

Forstranden er primært udlagt til træterrasse samt funktionsareal i forbindelse med sliske, der uden for sejlsæson afbenyttes til opbevaring af både. Det samlede areal måler mindre end 15m² og er således udelukkende udnyttet til ophold/fritidsliv. Omkring- samt bagvedstående løvfældende vækst danner en grøn kulisse i sommerhalvåret og der er opstillet en gruppe af havemøbler samt en markedsparasol, hvilket tilsammen med parkbænken ude på bådebroen, giver stedet et skær af traktørsted.

Skrænt.

Skræntarealet er væsentlig smallere og måler ca. 2m. i bredden. Arealet er bevokset med flere træer hvoraf en del er opstammet, men en underliggende tæt ungskov bidrager til en stemning af tæt højskov.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 143 A

Huset er ikke synligt fra vandsiden, da det ligger bag 143 B.

Furesøvej nr. 143B (matr. 2cb, 2kg og 2qr)



Registrering

Note: Gældende for registreringen af Furesøvej nr.143B, er at størstedelen af den oprindelig søbred er udlagt til havneanlæg og er dermed ikke længere synlig, hvorfor der under denne gennemgang, er valgt at supplere registreringen for søbred med havneanlæg. Desuden er det ikke tydeligt hvor skellet ind til nabogrundene ligger i landskabet.

Søbred/havneanlæg.

Kystlængde: Ca.18m.

Bredsikring: Havneanlægget er ud mod Furesøen anlagt i kampesten/grottesten. Indre havneanlæg samt oprindelig søbred er ikke synlig, hvorfor bredkantssikring mod land ikke kan defineres.

Bevoksning: Piletræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Havneanlæg med kombineret mole/ bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende krat samt småtræer af forskellige arter; herunder Hvidtjørn.

Bebyggelse: Bådehus/ (eller badehus med glastag?).

Anlæg: Ingen synlig pga. foranliggende havneanlæg.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt, lav buskbeplantning, primært i løvfældende materiale samt spredte Skovfyr. Derudover større stedsegrønne busketter

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: En trappeforbindelse.

Analyse

Søbred/havneanlæg.

Havneanlægget er omfattende i sin udstrækning og har dimensionerne til at rumme flere både. Bygningsteknisk er det solidt udført, men visuelt fremstår det tydeligt med sine foranliggende kampe/ grottesten som bølgebryder og konstruktionsskelet. Til gengæld er havnen under løvperioden delvis kamufleret af de brede og ældre Piletræer der med sine nedadvoksende vækstskud dækker hjørnerne af havnens kvadratiske form og dermed får hele anlægget til at syne mindre.

Forstrand.

Forstranden bliver umiddelbart ikke anvendt til nogen aktivitet, hvorimod området lige ved og i absolut nærhed af både/ badehus bærer præg af udendørs ophold. Både/badehusets indre lysforhold er prioriteret, idet der er anvendt et glastag for størst mulig udnyttelse af dagslyset. Både/ badehuset ligger ligesom havneanlægget delvis kamufleret under løvperioden.

Skrænt.

Skræntarealet har karakter af en tidligere kraftig rydning, med en jorderodning som følge, idet der er pletvise vækstfattede områder. Disse områder kan have indflydelse på eksistensvilkårene for de spredte fyrretræers fremtidige eksistensvilkår.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 143 B

Huset er i 1 etager med høj mansardetage beklædt med røde tagsten. Facader fremstår pudset i lys gul nuance med småsprossede vinduer i 3 fag. Opført i 1911. Boligen er placeret tæt på skrænttop. Bygningen er delvis kamufleret under løvperioden pga. de ældre piletræer ved søbred og de spredte fyrretræer. De lyse facader og den høje 1. sal beklædt med røde teglsten, bidrager til at gøre huset synlig.

Furesøvej nr. 145A (matr. 2ca, 2kf, 2oo, 2qp, 2qq og 2ro)



Registrering

Note: Søbredden, forstranden og træterrassen er ikke visuelt adskillelige, hvorfor de er registreret og analyseret samtidigt. Forstrandsstykket er smalt og ned til 1m i bredden, og en identificerbar linie mellem forstrand og skræntfod er vanskelig genkendelig.

Søbred/træterrasse.

Kystlængde: Ca.7m.

Bredsikring: Under træterrasse ses rodnet.

Bevoksning: Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse

Forstrand/skrænt/træterrasse.

Bevoksning: Rødel samt andet løvfældende krat.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Træterrassen tager sin begyndelse inde på forstrand.

Skrænt.

Bevoksning: En enkelt Røn. Derudover tæt, lav buskbeplantning.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: En trappeforbindelse.

Analyse

Søbred/træterrasse.

Søbredden er i hele sin udstrækning, skjult under den anlagte træterrasse, hvorfor den egentlig tilstand ej er identificerbar, men det anes at den underliggende søbred ikke er bredsikkert med yderligt materiale, foruden det autentiske rodnet. Træterrassen er i relativ god stand og de mere eller mindre stationære sidde møbler (slagbænke) fungerer muligvis også til opbevaring af småt materiel.

Forstrand/skrænt/træterrasse.

Forstrandsstykket fremstår med en karakter af tæt, lav skov og skaber med sin integrerede terrasse en stemning af hule og frodighed.

Skrænt.

Matrikelstykket op ad skrænten, er smalt og rummer derfor ikke andet end en trappeforbindelse samt løvfældende beplantning langs siderne.

Selve trappekonstruktionen er enkel i sin udførelse, men ikke desto mindre ligger den særdeles synlig efter løvfald.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 145 A

Huset er i 1½ etagers hus med gavl mod sø. Facader er i gule mursten og taget er beklædt med røde teglsten. Opført i 1981. Bygningen er placeret tilbage trukket fra skrænttop og kan derfor næsten ikke ses fra vandsiden.

Furesøvej nr. 145B (matr. 2om, 2op, 2oq, 2rm og 2rp) og
Furesøvej nr. 147A (matr. 2oi, 2ol, 2on, 2or, 2rl, og 2rn)



Registrering

Note: For disse 2 ejendomme, gælder det at de er slået sammen til en samlet registrering og en analyse, da skelgrænsen mellem de 2 ejendomme ikke er identificerbar samt at de fysiske og visuelle forhold er identiske.

Søbred.

Kystlængde: Ca.22m. i alt (ca. 11m hver).

Bredsikring: Rødder fra træer og buske.

Bevoksning: Rødel.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Ingen synlig

Forstrand/Skrænt.

Bevoksning: Rødel, Hylde, Hvidtjørn, Bøg som træer samt andet løvfældende krat.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Ingen synlig.

Skrænt.

Bevoksning: Røn, Rødel, Hylde, Hvidtjørn og Bøg som træer samt andet løvfældende krat. Derudover tæt, lav buskbeplantning samt spredte fyrretræer.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Ingen synlig.

Analyse

Søbred.

De udhængende grene fra træer, skjuler selve bredden under løvperioden, men det anes at bredden ligger med sit oprindelige materiale (af rødder og stedhørende sten) og at den dermed ligger uberørt.

Derudover kan det konstateres at arealet adskiller sig væsentligt fra resten af delstrækning 7, ved at være det eneste sted uden anlæg af fritidsfaciliteter.

Forstrand/skrænt.

Forstrandsstykket fremstår uberørt med en karakter af tæt, lav skov helt hen til bredkant. Der er en høj artsdiversitet og en del bærbærende træer hvilket bidrager til fuglelivet.

Skrænt.

Skrænten er karakteriseret ved at ligge mere eller mindre uberørt hen, idet den nederste del af skrænten forekommer uberørt gennem årtier, hvor den øverste del af skrænten i højere grad bærer præg af en nyere rydning, dog med bibeholdelse af fyrretræer. Området rummer generelt en høj artsdiversitet og overordnet for hele strækningen; fra skrænttop til søbred, gælder det at betingelserne for habitater samt vilkårene som spredningskorridor for dyre- og plantelivet er gunstige.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 145 B og 147 A

Husene er i 1½ etagers hus med gavl mod sø. Facader er i gule mursten og taget er beklædt med røde teglsten. Opført i 1981. Bygningerne er placeret tilbage trukket fra skrænttop og kan derfor næsten ikke ses fra vandsiden.

Furesøvej nr. 147B (matr. 2bz, 2ke og 2qo)



Registrering

Note: For registreringen af søbred gælder det, at der er anlagt en foranliggende havn, hvorfor disse 2 elementer bliver registreret og analyseret samlet. Derudover gælder det, at skelgrænsen ind til Furesøvej nr. 147A ikke er synlig i landskabet.

Søbred/havn.

Kystlængde: Ca.15 m.

Bredsikring: Mod land er der bredsikret med mark- og kampesten. Ved mole er der bredsikret med både mark, kampe, og grottesten samt rødder fra Piletræer.

Bevoksning: Sivgræsser mod land og Piletræer ved mole.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Havneanlæg med mole. Derudover en træbro ved nordlige skel, som forbindelse mellem land og mole.

Forstrand.

Bevoksning: Rødel, Hvidtjørn, Bøg, Ask samt klippet græsflade.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Opbevaringsmateriel/stativ til kano/kajak.

Skrænt.

Bevoksning: Bøg, Ask, Hyld, Hvidtjørn, uidentificeret nåletræ (Rødgran?). Derudover tæt, lav buskbeplantning i løvfældende materiale (deriblandt Løn) samt en nyttilplantning af nåletræer (Skovfyr?).

Oppe ved siden af boligbebyggelse ses en gruppe fyrretræer, men der er uklarhed om hvorvidt disse tilhører Furesøvej nr. 147A.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred/havn.

Søbredden bærer præg af en større omlægning langs den oprindelige bredkant, og denne omlægning er antageligvis sket i forbindelse med opførelsen af havneanlægget, dersom der er en vis ensartethed i anlægsmetode og materialevalg. Udefra set ligger hele anlægget (søbred og havn) relativt skjult og visuelt kan molen opfattes som den egentlige grænse mellem vand og land. At "havneindløbet" ydermere er kamufleret af et bredt bælte sivgræsser, betyder at Furesøens publikum ikke umiddelbart får oplevelsen af, at dér derinde gemmer sig en havn.

Forstrand.

Forstrandsstykket fremstår ryddet med en tydelig afgrænsning ind til skræntfod og bliver klippet eller slået med le. Det grønne græstæppe er prioriteret til ophold og opbevaring af fritidsbaseret materiel. Ind mod nabomatriklerne har det vilde udtryk med sine naturlige opstået kvaliteter sat sit præg, og således er der samtidig skabt et levende hegn ind mod naboerne.

Skrænt.

Skrænten bærer præg af en tidligere rydning, med en kontinuerlig og efterfølgende tilplantning af nåletræer (Skovfyr?), samt at selvsået løvfældende underskov får lov til at etableres sig. Udtrykket er overvejende åbent og holdes formentlig også åbent for at bevare udsigten fra boligbebyggelsen.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 147 B

Bygningen er et bjælkehus i 2 etager med meget bred gavl mod søen. Huset er malet i en mørk nuance. Huset har gennemgående vinduesbånd på begge etager og en søvendt terrasse på 1. sal. Opført i 1922. Boligen er placeret tæt på skrænttop. Huset er synligt fra søsiden, men fremstår på trods af sin store længde ikke markant synlig pga. facadens mørke farve.

Furesøvej nr. 151A+B (matr. 2pi, 2kd og 2rs)



Registrering

Note: For registreringen af Furesøvej nr. 151, gælder det at der både er en 151A og en 151B. Der er derfor tale om 2 selvstændige ejerlejligheder, men om begge ejere har adgang til faciliteterne nede ved søbred, vides ej. Derudover er søbred anlagt med en træterrasse i hele sin længde, hvorfor det er valgt at registrere og analysere søbred og træterrasse samlet. Skelgrænser ind til naboerne på begge sider, er ej åbenlyst tydelige.

Søbred/træterrasse.

Kystlængde: Ca. 5 m.

Bredsikring: En foranliggende anlagt træterrasse umuliggør at identificere hvorvidt bredden er yderlig sikret, foruden en antageligvis naturlig forekomst af rødder, qua den store mængde af søbredsplaceret bevoksning.

Bevoksning: Rødel og Lind.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Træterrasse.

Forstrand.

Bevoksning: Rødel og Lind.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Vanskeligt at lokalisere hvorvidt en mindre del af træterrassen samt de nederste trin af trappeforbindelsen er placeret på forstrandsarealet.

Skrænt.

Bevoksning: Sparsomt med bevoksning, idet trappeforbindelse optager arealet, hvorfor der kun kan identificeres uklippet græs langs trinene.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse med 2 reposer samt et opbevaringsstativ i træmateriale til brug for kano/kajak

Analyse

Søbred/træterrasse.

Arealet er udelukkende udlagt til ophold/fritidsliv, hvilket er kendetegnende for både denne og andre aflange og smalle udstykningsmatrikler.

Træterrassen fremstår diskret og omkringstående bevoksning bærer præg af et minimum plejeniveau, hvilket giver arealet væsentlige naturmæssige værdier til trods for den intense udnyttelse af kvadratmeterne.

Forstrand.

Forstrandsstykket er som tidligere nævnt vanskeligt at lokalisere, men som udgangspunkt fremstår det anvendt til den bagerste del af træterrassen samt enkelte af de nederste trin fra trappeforbindelsen. Mht. bevoksningen ses også hér en tæt lav/højskov og til trods for arealets fysiske begrænsning, er der en væg af bagvedliggende tæt skov. Denne lidt huleagtige stemning der er omkring træterrassen og forstrandsstykket er naturligvis størst under løvperioden.


Skrænt.

Matrikelstykket op ad skrænten, er smalt og rummer derfor ikke andet end en trappeforbindelse. Den enkle konstruktion samt åbenheden mellem trinene giver trappen et svævende udtryk og er netop et godt eksempel på at én sådan foranstaltning, godt kan udføres relativt diskret. At den omkringstående beplantning skaber en tunneleffekt, har selvfølgelig også en æstetisk betydning for helhedsindtrykket.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej 151 A og 151 B

Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop og er ikke synlig fra vandsiden.

Furesøhøj nr. 5 (matr. 2pu, 2kc og 2po)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.19 m.

Bredsikring: kampesten samt rødder i nordlige skel.

Bevoksning: Rødel og Ask.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Både/badebro.

Forstrand.

Bevoksning: Rødel, Ask og (muligvis) Eg. Derudover løvfældende buske/stynet træer samt græsplæne.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Ingen synlig.

Skrænt.

Bevoksning: Blandet løvfældende materiale, deriblandt Poppel. Desuden enkelte Skovfyr.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse ved nordlige skel.

Analyse

Søbred.

Midtarealet ligger tydeligt i landskabet med sin brede sætning i kampesten og ikke mindst pga. terrænspringet fra plan græsflade og ned til vandspejl, hvor både/badebro desuden ligger som en spejlingsakse.

Den kraftige og tætte bevoksning ude i skellene skaber massive grønne vægge, og bidrager kun under løvperioden til at danne en skalaformidlende overgang til den ellers meget markante bredsikring af kampesten.

Forstrand.

Hele centret af forstrandsstykket ligger som et åbent rum med højt til "loftet", idet der ingen bevoksning er. Randbeplantning definerer yderligere den markante visuelle overgang mellem det flade græstæppe og skræntens begyndelse.

Skrænt.

Arealet bærer præg af en rydning, med tilbagebleven og efterfølgende kratbevoksning. Enkelte Skovfyr står som skulpturelle krogede stammer, og arealet bliver brudt af trappeforbindelsen som ligger blottet på skrænten. Spredte bøgetræer står med sine beskårede sidegrene samt nøgne stammer i horisonten og skaber et afpillet udtryk.

Bygningsbeskrivelse for Furesøhøj 5

Huset er i 1½ etage med gavl mod Furesøen. Facader er i røde tegl og taget er beklædt med i røde teglsten. Opført i 1996. Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop og er ikke umiddelbar synlig fra vandsiden, men set længere ude fra søen, ses huset tydeligt dels fordi der ingen bagvedstående træer er, og dels pga. den manglende træbeplantning på skrænten.

Furesøhøj nr. 7 (matr. 2pv, 2py og 2pn)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.18 m.

Bredsikring: Planterødder.

Bevoksning: Eg og Rødel samt andet uidentificerbart løvfældende materiale; deriblandt græsser..

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Ingen synlig.

Forstrand.

Bevoksning: Poppel, Eg, Rødel, og andre løvfældende buske/stynet træer

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: en platform/træterrasse som afslutning på den skræntbeliggende trappe.

Skrænt.

Bevoksning: Blandet løvfældende materiale, primært som lavt kratbevoksning. Poppel og/eller Bøg efter skrænttop.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Hele arealet ligger med en naturlig bredkant, hvor rødder danner en sikring mod vandets sedimenttransport. Bredden ligger som et stykke ukultiveret kyst og bærer præg af yderst begrænset trafik af mennesker. Netop sådan et areal giver eksempelvis fuglelivet gode levevilkår, da der både er ro, gemmesteder og let tilgængelig adgang til og fra vandkant.

Forstrand.

Forstranden er delvis ryddet for tæt og uigennemsigtigt buskads, og de ældre og sidegrensbeskåret Gråpopler vidner om et område med tidligere højskov. Den meget kraftige opstamning af både poppel- og bøgetræerne til såkaldte "penseltræer" giver dem et unaturligt udseende og skæmmer kysten. Platformen/træterrassen adskiller sig fra hele den samlede kyststrækningen, ved at være tilbagetrukket fra søbred og dens beliggenhed gør den både diskret i sin ellers relative store udstrækning, samt yder ro til det potentielle fugleliv ved søbred.

Skrænt.

Arealet bærer præg af en kraftig rydning, med tilbagebleven og efterfølgende lav kratbevoksning. Arealet fremstår pletvis bart og den blotlagte trappeforbindelsen er markant i sit udtryk og sin konstruktion. Det dobbelte gelænder bidrager yderligere til at markerer trappens beliggenhed i landskabet.

Bygningsbeskrivelse for Furesøhøj 7

Huset er i kvadratisk og i 2 etager med sortglaseret teglsten, lagt som pyramidetag. Facader fremstår hvide. Opført i 1996. Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop, men 1. sal er synlig, dels fordi der ingen bagvedstående træer er, og dels pga. den manglende træbeplantning på skrænten.

Furesøhøj nr. 6 (matr. 2px, 2pz og 2g)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.33 m.

Bredsikring: Planterødder.

Bevoksning: Rødel og Pil samt græs ved både/badebro.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Både/badebro.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende buske og træer.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: En kort trappeforbindelse ved terrænspring før både/badebro.

Skrænt.

Bevoksning: Blandet løvfældende materiale; både som træer og buske. En busket af ældre bøgetræer efter skrænttop.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Hele arealet ligger med en naturlig opstået bredsikring og ligger kun blotlagt for bevoksning ved og omkring både/badebroen. Arealet har som helhed karakter af et sønært skovbryn med en enkelt åbning.

Forstrand.

Forstranden er identisk med søbredden i sin fordeling af det mindre åbne rum og tætheden i bevoksningen. Arealet er roligt i sit udseende og har et frodigt udtryk.

Skrænt.

Arealet adskiller sig fra resten af delstrækningen, ved at være relativt fladt og netop denne mere adgangsvenlige terrænhældning er blevet udnyttet til at anlægge en trappeforbindelse med et svagt bugtet forløb og med trinfladerne sat i græs. Bevoksningen i sydlige skel ligger som et langstrakt skovbryn ned ad skrænten, modsat bevoksningen i nordlige skel, som rejser sig i styrke og danner en glidende overgang til Kaningårdens ældre højskov.

Bygningsbeskrivelse for Furesøhøj 6

Huset er i én etage med sort tagflade med lav taghældning. Facader fremstår hvide. Opført i 1996. Huset er stort, men på grund af den lave etagehøjde ligger det relativt fladt og diskret i landskabet under kronerne af de store, ældre bøgetræer.

Konklusion for delstrækning 7

Generelle tilstand og problemstillinger.

Delstrækning 7 er karakteriseret ved at have en gennemgående stejl skræntstigning, (dog med undtagelse af arealet ved Furesøhøj nr. 6) samt ved at fremstå frodigt og i en overordnet god tilstand, men med et sæsonbetinget og problematisk forhold, dersom de meget store havneanlæg er særdeles visuelt fremtrædende i årets ca. 6 måneder, når den foranstående beplantning ikke kamuflerer med sit løv. Derudover er trappeforbindelsen enkelte steder særdeles tydelig i landskabet og dette gør sig gældende hele året.

Få områder med beplantningsfattige skræntarealer gør sig yderligere bemærket ved at have kraftig opstammet løvtræer.

Bevaringsværdige elementer.

I dele af det fredskovspligtige skovbælte findes højskov som bør bevares bl.a. striben af ældre Skovfyr og løvtræer på og efter skrænttop, for at bibeholde den grønne skyline og det frodige præg.

Netop de meget store havneanlæg er under løvperioden, særdeles godt kamufleret, hvorfor beplantningen bør bevares.

Foreløbige idéer til tiltag.

Hvor det fredskovspligtige skovbælte mangler, kan det reetableres med udsigtskiler over Furesøen, og hvor det eksisterer, kan det bevares som højskov med en gradvis foryngelse ved nyttilplantning, således at der skabes et glidende og naturligt generationsskifte.

Der kan arbejdes med tilplantninger på de søvendte moler ved havneanlæggene for at afhjælpe de især sæsonbetinget visuelle problemer. En reduktion af det allerede eksisterende (grotte)stenmateriale, kan også være en mulighed, men som beplantningsbevarende indsats af allerede etableret vækst på molerne, kan projektet være vanskelig på nuværende tidspunkt, da især piletræerne er af ældre dato og derfor har rodfæstet sig godt. En omlægning af stenmateriale er derfor ikke uden risiko for at beskadige den eksisterende vækst, hvorfor det i stedet anbefales at efterplante på nuværende tidspunkt for at imødekomme et frodigt og skærmende generationsskifte.

Gældende for de i landskabet markante trappeforbindelser, kan der arbejdes med at påføre dem et mørkebrunt/mørkegrønt træbeskyttelsesprodukt samt tilplante vegetation i form af busk/kratbeplantning i umiddelbar nærhed. Disse få enkelte tiltag vil absolut afdæmpe trappernes visuelle fremtræden. Kraftig opstammede træer, får ikke deres sidegrene igen – men kan ved nyttilplantning på sigt erstattes af nye træer med et naturligt udseende. Generelt for hele denne strækning samt de foregående, gælder det at et generationsskifte af træer bør planlægges allerede nu, for at bibeholde skovbæltet og for at forstærke kystens frodige profil.